

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ZADASZENIA - KONSTRUKCJI I POKRYCIA MIĘDZY BUDYNKAMI
ADRES INWESTYCJI : 72-330 MRZEŻYNO, UL. ŚLISKA 5
INWESTOR : MJOG OŚRODEK WZASOWO-REHABILITACYJNY "AGAW"
ADRES INWESTORA : 72-330 MRZEŻYNO, UL. ŚLISKA 5
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Irena Grabowska upr. bud. 193/Sz/88

DATA OPRACOWANIA : 10.06.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2011

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana zadaszenia konstrukcji i pokrycia między budynkami

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt poliestrowych nie nadających się do użytku 88.92	m ² m ²	 88.920	
				RAZEM	88.920
2	KNR 4-04 0803-02	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad II kondygnacją 88.92	m ² m ²	 88.920	
				RAZEM	88.920
3	KNR-W 2-02 0124-08	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych klinkierowych 1x1 ceg. 6.88	m m	 6.880	
				RAZEM	6.880
4	KNR-W 2-02 0921-02	Spoinowanie słupów z cegły klinkierowej zaprawą spoinującą 6.88*0.25*4	m ² m ²	 6.880	
				RAZEM	6.880
5	KNR-W 4-01 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 0.05	m ³ m ³	 0.050	
				RAZEM	0.050
6	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm 15.5	m m	 15.500	
				RAZEM	15.500
7	KNR-W 4-01 0312-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg. 0.487	m ³ m ³	 0.487	
				RAZEM	0.487
8	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykle kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie 4.98	m ² m ²	 4.980	
				RAZEM	4.980
9	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną #p8	m ² m ²	 4.980	
				RAZEM	4.980
10	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyonej 0.20*0.16*[4.30+4.20*2]	m ³ drew. m ³ drew.	 0.406	
				RAZEM	0.406
11	KNR-W 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyonej 0.20*0.16*3.22*2	m ³ drew. m ³ drew.	 0.206	
				RAZEM	0.206
12	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykle dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyonej 0.16*0.08*3.215*8	m ³ m ³	 0.329	
				RAZEM	0.329
13	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykle dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyonej 0.16*0.08*7.825*10	m ³ m ³	 1.002	
				RAZEM	1.002
14	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wiatroizolacyjnej 88.92	m ² m ²	 88.920	
				RAZEM	88.920
15	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm wraz z ułożeniem kontrłat z tarcicy nasyonej 88.92	m ² m ²	 88.920	
				RAZEM	88.920
16	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe 88.92	m ² m ²	 88.920	
				RAZEM	88.920
17	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 13.56	m ² m ²	 13.560	
				RAZEM	13.560
18	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 11.2	m ² m ²	 11.200	

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana zadaszania konstrukcji i pokrycia między budynkami

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsiory 3.90	m m	RAZEM 3.900	11.200 3.900
20	NNRNKB 202 0546-01	Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 120 mm łączone na klej - montaż rynien 7.17*2	m m	RAZEM 14.340	14.340
21	NNRNKB 202 0546-02	Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 120 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
22	NNRNKB 202 0546-04	Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 120 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
23	NNRNKB 202 0550-03	Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm 6.885*2	m m	RAZEM 13.770	13.770
24	NNRNKB 202 0550-07	Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 100 mm 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
25	KNR-W 2-02 1036-09	Lakierowanie dwukrotne elementów drewnianych <krokwie>2*[0.16+0.08]*7.825*10+0.16*0.08*20 <krokwie>2*[0.16+0.08]*3.215*8+0.16*0.08*16 <belki >2*[0.20+0.16]*[4.30+4.20*2+3.22*2]+0.20*0.16*10	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 37.816 12.550 14.101	64.467
26	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 4*0.5*[1.08+0.50]*2.00	m ² m ²	RAZEM 6.320	6.320
27	cena zakłado- wa	Wywóz i utylizacja płyt poliestrowych z rozbiórki #p1*0.01	m ³ m ³	RAZEM 0.889	0.889