

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Remont korytarzy na II piętrze w części środkowej w gmachu Urzędu Miejskiego w Szczecinie
Adres inwestycji : Szczecin, pl.Arмии Krajowej 1
INWESTOR : Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
: Szczecin, pl.Arмии Krajowej 1
: budowlana

Data opracowania : 04.2018

13.02.2018
04.2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont korytarza I p UM					
1		Posadzki			
1.1		Posadzki z tworzyw sztucznych			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05	236+89,06	m ²	325,060	
				RAZEM	325,060
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.1	0804-07	poz.1	m ²	325,060	
				RAZEM	325,060
3	KNR-W 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1.1	0804-08	64,55+44,7+27,61-21*1,02-1,42	m	114,020	
				RAZEM	114,020
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
d.1.1	0803-01	poz.2	m ²	325,060	
				RAZEM	325,060
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01	poz.1	m ²	325,060	
				RAZEM	325,060
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.1	202 1130-02	poz.1	m ²	325,060	
				RAZEM	325,060
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.1	202 1130-03	Krotność = 5 poz.6	m ²	325,060	
				RAZEM	325,060
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1.1	1123-02	analogia	m ²	325,060	
		poz.6	m ²	325,060	
				RAZEM	325,060
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.1	1123-04	poz.8	m ²	325,060	
				RAZEM	325,060
10	KNR-W 4-01	Cokoły przyścienne drewniane	m		
d.1.1	0815-01	poz.3	m	114,020	
				RAZEM	114,020
11	KNR-W 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.1	0106-05	[poz.1*0,015+poz.2*0,04+poz.3*0,1*0,03]*1,15	m ³	20,953	
				RAZEM	20,953
12	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.1	0109-11	0109-12	m ³	20,953	
		poz.11	m ³	20,953	
				RAZEM	20,953
1.2		Schody i podstopnice			
13	TZKNC N-K/	Oczyszczenie powierzchni parą wodną na gorąco z dodatkiem mydeł powierzchniowo - czynnych	dm ²		
d.1.2	VI 1/2-a	analogia	dm ²	9630,000	
		7960+1670		RAZEM	9630,000
14	TZKNCBK XVI	Doczyszczanie mechaniczne powierzchni - 20 % pow	m ²		
d.1.2	5001-01	analogia	m ²	1,926	
		poz.13*20%/1000		RAZEM	1,926
15	TZKNC N-K/	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 3 % pow.	dm ²		
d.1.2	VI 3/2-a	poz.13*3%	dm ²	288,900	
				RAZEM	288,900
16	TZKNC N-K/	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Wapień miękki.	szt.		
d.1.2	VI 5/1-a	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
17	TZKNC N-K/	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Wapień miękki.	szt.		
d.1.2	VI 5/2-a	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	TZKNC N-K/ d.1.2 VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 0,1% pow. poz.13*0,1%	dm ² dm ²	 9,630	 9,630
				RAZEM	9,630
19	TZKNC N-K/ d.1.2 VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) - 50% fug poz.13*0,1*50%	dm ² dm ²	 481,500	 481,500
				RAZEM	481,500
20	NNRNKB d.1.2 202 1134-01 analogia	Impregnacja posadzki środkiem antypoślizgowym 96,3	m ² m ²	 96,300	 96,300
				RAZEM	96,300
2		Ściany i sufity			
2.1		Tynki			
21	KNR-W 2-02 d.2.1 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 1,35*2,0+1,54*2,45+1,59*2,45+1,49*2,12+1,56*2,12*4 1,59*2,45+1,02*2,02*17+3,26*3,61+1,47*2,45+2,66*2,12+2,72*2,12 1,08*2,21+1,52*2,21*2+1,62*2,21+1,13*2,21	m ² m ² m ²	 26,756 65,698 15,183	 107,637
				RAZEM	107,637
22	TZKNCBK VIII d.2.1 06-07	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2 270,46+(236,1+45,06+89,06)*0,3	m ² m ²	 381,526	 381,526
				RAZEM	381,526
23	KNR 2-02 d.2.1 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 2,5	m ² m ²	 2,500	 2,500
				RAZEM	2,500
24	KNR 2-02 d.2.1 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych jednowarstwowo 55-01 1,3	m ² m ²	 1,300	 1,300
				RAZEM	1,300
25	KNR-W 2-02 d.2.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 270,46	m ² m ²	 270,460	 270,460
				RAZEM	270,460
26	KNR-W 2-02 d.2.1 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią- gach (236,1+45,06+89,06)*0,3	m ² m ²	 111,066	 111,066
				RAZEM	111,066
27	KNR-W 2-02 d.2.1 0916-07 0916-08	Gzymsy przysufitowe ciągnięte szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu 60 cm 54,85+(0,6+10,2+0,6)*2+22,35+22,41+6*0,75+2*(1,2+0,7)+4*(1,4+0,75)+10+ 2*(12,7+2,7+0,3+2,2+3,7+1,2+0,76+2,65+0,32+2,2+0,8)	m m	 208,370	 208,370
				RAZEM	208,370
28	KNR-W 2-02 d.2.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 270,46	m ² m ²	 270,460	 270,460
				RAZEM	270,460
29	KNR-W 2-02 d.2.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach (236,1+45,06+89,06)	m ² m ²	 370,220	 370,220
				RAZEM	370,220
30	KNR-W 2-02 d.2.1 0841-06	Listwy narożnikowe 4*2,0	m m	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
2.2		Malowanie			
31	NNRNKB d.2.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.28+poz.27*0,6	m ² m ²	 395,482	 395,482
				RAZEM	395,482
32	NNRNKB d.2.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.29	m ² m ²	 370,220	 370,220
				RAZEM	370,220
33	KNR-W 2-02 d.2.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych poz.28	m ² m ²	 270,460	 270,460
				RAZEM	270,460
34	KNR-W 2-02 d.2.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych poz.27*0,6+poz.32	m ² m ²	 495,242	 495,242
				RAZEM	495,242

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		8*3,71+2*2,5+2*1,0+4*3,61+2*2*1,0	m	55,120	
				RAZEM	55,120
36 d.2.2	KNR-W 4-01 1212-42 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek hydrantowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.2.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,3*1,05*112	m ²	35,280	
				RAZEM	35,280
38 d.2.2	TZKNBK XV 0441-02 ana- logia	Pomalowanie koryt kablowych o wymiarach 150x60mm	m		
		13,56	m	13,560	
				RAZEM	13,560
2.3		Ściany z trawertynu, płaskorzeźby			
39 d.2.3	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie chemiczne okładzin kamiennych - trawertyn	m ²		
		16,5+143+6+29,6+7,71	m ²	202,810	
				RAZEM	202,810
40 d.2.3	TZKNBK XVI 5001-01	Szlifowanie ręczne płaszczyzn w trawertynie	m ²		
		poz.39	m ²	202,810	
				RAZEM	202,810
41 d.2.3	TZKNC N-K/ VI 1/2-a analogia	Doczyszczenie powierzchni trawertynu mydlami powierzchniowo - czynnymi	dm ²		
		poz.39*100	dm ²	20281,000	
				RAZEM	20281,000
42 d.2.3	TZKNC N-K/ VI 1/14-a analogia	Okładanie powierzchni kamienia okładami z ligniny nasasyconymi wodą demineralizowaną w celu wyekstahowania użytej chemii i ewentualnych zaplamień	dm ²		
		poz.41	dm ²	20281,000	
				RAZEM	20281,000
43 d.2.3	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy poliestrowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 1,5 % pow.	dm ²		
		poz.39*1,5%*100	dm ²	304,215	
				RAZEM	304,215
44 d.2.3	TZKNC N-K/ VI 5/1-a	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Wapień miękki.	szt.		
		10,	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
45 d.2.3	TZKNC N-K/ VI 5/2-a	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Wapień miękki.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2.3	TZKNC N-K/ VI 4/8-a analogia	Zakładanie powłok zabezpieczających.	dm ²		
		poz.39*100	dm ²	20281,000	
				RAZEM	20281,000
47 d.2.3	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 0,1% pow.	dm ²		
		poz.39*0,1%*100	dm ²	20,281	
				RAZEM	20,281
48 d.2.3	TZKNC N-K/ VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykuszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) - 30% fug	dm ²		
		poz.39*0,1*30%*100	dm ²	608,430	
				RAZEM	608,430
49 d.2.3	TZKNC N-K/ VI 4/7-a analogia	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	dm ²		
		poz.39*100	dm ²	20281,000	
				RAZEM	20281,000
2.4		Parapety kamienne i cokoły zewnętrzne schodów			
50 d.2.4	TZKNC N-K/ VI 1/2-a analogia	Oczyszczenie powierzchni parą wodną na gorąco z dodatkiem mydeł powierzchniowo - czynnych	dm ²		
		[3,14<parapety>+14,88<cokoły zewnętrzne schodów>]*100	dm ²	1802,000	
				RAZEM	1802,000
51 d.2.4	TZKNC N-K/ VI 3/8-a	Wymiana łączenia bloków na nowe mineralne	dm ²		
		poz.50*0,1	dm ²	180,200	
				RAZEM	180,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2.4	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy poliestrowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 35 % pow. poz.50*35%	dm ² dm ²	 630,700	 630,700
				RAZEM	630,700
53 d.2.4	TZKNC N-K/ VI 5/1-a	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm ² . Wapień miękki. 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
54 d.2.4	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 0,1% pow. poz.50*0,1%	dm ² dm ²	 1,802	 1,802
				RAZEM	1,802
55 d.2.4	TZKNC N-K/ VI 4/8-a analogia	Zakładanie powłok zabezpieczających. poz.50	dm ² dm ²	 1802,000	 1802,000
				RAZEM	1802,000
56 d.2.4	TZKNC N-K/ VI 4/7-a analogia	Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi poz.50	dm ² dm ²	 1802,000	 1802,000
				RAZEM	1802,000
2.5		Wykończenie wewnętrzne klatki schodowej ze sztucznego kamienia			
57 d.2.5	TZKNCBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby za pomocą ługowania - po raz pierwszy 15,34+2+2,4	m ² m ²	 19,740	 19,740
				RAZEM	19,740
58 d.2.5	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy poliestrowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - 5 % pow. poz.57*5%*100	dm ² dm ²	 98,700	 98,700
				RAZEM	98,700
59 d.2.5	TZKNC N-K/ VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. poz.57	m ² m ²	 19,740	 19,740
				RAZEM	19,740
60 d.2.5	TZKNCBK VIII 05-157 analogia	Malowanie powierzchni farbą laserunkową 25,884	m ² m ²	 25,884	 25,884
				RAZEM	25,884
61 d.2.5	TZKNCBK IX 5403-23 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 35 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - klatka schodowa [1,1+0,72]*2*2 [4,31+2,96*1,25]*2+10,1	m m m	 7,280 26,120	 33,400
				RAZEM	33,400
62 d.2.5	TZKNCBK IX 0301f/0301e cz.o. w.sp.9.	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie 35 cm) - uzupełnienie ubytków metodą narzutową - 5% poz.61	m m	 33,400	 33,400
				RAZEM	33,400
63 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.61*0,35	m ² m ²	 11,690	 11,690
				RAZEM	11,690
64 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni wewnętrznych poz.63	m ² m ²	 11,690	 11,690
				RAZEM	11,690
2.6		Wywóz gruzu			
65 d.2.6	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki [0,026+poz.22*0,04]*1,15	m ³ m ³	 17,580	 17,580
				RAZEM	17,580
66 d.2.6	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km poz.65	m ³ m ³	 17,580	 17,580
				RAZEM	17,580
3		Balustrada schodowa			
67 d.3	TZKNCBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy - elementy metalowe schodów 0,86*2*15,1	m ² m ²	 25,972	 25,972
				RAZEM	25,972

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	TZKNBK XV d.3 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz 0,86*2*15,1	m ² m ²	25,972	25,972
				RAZEM	25,972
69	TZKNBK XV d.3 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza 0,86*2*15,1	m ² m ²	25,972	25,972
				RAZEM	25,972
70	KNR-W 4-01 d.3 1301-04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych - 2 % 2*15,1*2%	m m	0,604	0,604
				RAZEM	0,604
71	TZKNC N-K/ d.3 XVII t.14-a.3	Uzupełnienie drobnych ubytków żywicami poliestrowymi - 0,1 % poz.67*100*0,1%	dm ² dm ²	2,597	2,597
				RAZEM	2,597
72	TZKNBK XV d.3 0546-01	Pomalowanie minią balustrad stalowych 0,86*2*15,1	m ² m ²	25,972	25,972
				RAZEM	25,972
73	TZKNBK XV d.3 0547-01	Pomalowanie farbą olejną balustrad stalowych - pierwszy raz 0,86*2*15,1	m ² m ²	25,972	25,972
				RAZEM	25,972
74	TZKNBK XV d.3 0547-02	Pomalowanie farbą olejną balustrad stalowych - drugi raz 0,86*2*15,1	m ² m ²	25,972	25,972
				RAZEM	25,972
75	TZKNC N-K/ d.3 XVII t.17-a. 1A	Oczyszczenie poręczy mosiężnych pastami z wypolerowaniem 600	dm ² dm ²	600,000	600,000
				RAZEM	600,000
4		Stolarka drzwiowa			
76	d.4 kalk. własna	Renowacja drzwi istniejących - oczyszczenie z powłok malarskich ,uzupełnienie ubytków, malowanie,wymiana okuć- dwustronnie skrzydła płytowe pełne, ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami ,opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 21*1,02*2,04+1,42*2,27	m ² m ²	46,920	46,920
				RAZEM	46,920
77	d.4 kalk. własna	Wymiana okuć 22	szt szt	22,000	22,000
				RAZEM	22,000
78	d.4 kalk. własna	Wymiana zawiasów 18	kpl. kpl.	18,000	18,000
				RAZEM	18,000
79	KNR-W 2-02 d.4 1204-05	Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe szklone o powierzchni ponad 2 m2 - EI60 w ścianie REI 120 2,80*3,10	m ² m ²	8,680	8,680
				RAZEM	8,680
80	KNR 2-22 d.4 0903-03	Drzwi drewniane pełne, jednoskrzydłowe na wzór istniejących oznaczenie H 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
81	TZKNBK XV d.4 0433-01	Przygotowanie stolarki okiennej pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.) 4*3,07*0,4+2*4,49*0,5+4*2,8*0,4+5*1,26*0,4	m ² m ²	16,402	16,402
				RAZEM	16,402
82	TZKNBK XV d.4 0434-01	Zagruntowanie drewna poz.81	m ² m ²	16,402	16,402
				RAZEM	16,402
83	TZKNBK XV d.4 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy poz.81	m ² m ²	16,402	16,402
				RAZEM	16,402
84	TZKNBK XV d.4 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki okiennej - pierwszy raz poz.81	m ² m ²	16,402	16,402
				RAZEM	16,402
85	TZKNBK XV d.4 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki okiennej - drugi raz poz.81	m ² m ²	16,402	16,402
				RAZEM	16,402
5		Pozostałe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNR-W 4-02 d.5 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
87	KNR-W 4-02 d.5 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego odcinającego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
88	KNR 4-02 d.5 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0	kpl.		
		m2 4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
89	KNR 13-16 d.5 0101-03	Czyszczenie strumieniowo-ściernie(piaszkowanie) grzejników żeliwnych	m ²		
		0,3*1,05*112	m ²	35,280	
				RAZEM	35,280
90	KNR 4-02 d.5 0514-07	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
91	KNR 4-03 d.5 1015-07	Miejscowe naprawy grzejników stalowych poprzez spawanie	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
92	KNR 4-02 d.5 0520-04	Montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0	kpl.		
		m2 4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
93	KNR 0-14 d.5 2010-07	Tymczasowe ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na czas pro-	m ²		
		wadzenia robót 3,08*3,61*2	m ²	22,238	
				RAZEM	22,238
94	KNR AT-13 d.5 0109-05	Wymiana koryta kablowego (odcinki proste) o wymiarach 140x60 mm	m		
		13,56+6,5	m	20,060	
				RAZEM	20,060
95	KNR AT-13 d.5 0109-05 mo- dyfikacja	Demontaż koryta kablowego (odcinki proste) o wymiarach 60x40 mm	m		
		10+20,4+76	m	106,400	
				RAZEM	106,400
96	KNNR 3 d.5 0305-01	Wykucie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i ce- mentowo-wapiennej	m ³		
		106,4*0,05*0,01	m ³	0,053	
				RAZEM	0,053
97	KNR 2-02 d.5 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości do 20cm na tynkach	m		
		6,2+2,3*6+8,1+9,9+5*2,3+5,6+2+5,4+2*2,3+6,4+3+2+3,2+2*2,3+3,4+2*2,3+3+ 16+2,2+2+9,92+2+1,9	m	131,320	
				RAZEM	131,320
98	d.5 kalk. własna	Dostawa i ustawienie foteli tapicrowanych	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
99	KNR 9-21 d.5 0101-04 z. sz. 2.3.	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; po- mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - roboty na klatkach schodowych	m ²		
		481+362	m ²	843,000	
				RAZEM	843,000
100	KNR 9-21 d.5 0101-03 z. sz. 2.3.	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mine- ralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - roboty na klatkach schodowych	m ²		
		362	m ²	362,000	
				RAZEM	362,000
101	KNR 9-21 d.5 0103-05 z. sz. 2.3.	Ręczne czyszczenie i mycie okien drewnianych; powierzchnia otworów ponad 2 m2, okna podwójne - roboty na klatkach schodowych	m ²		
		1,27*5+33,63	m ²	39,980	
				RAZEM	39,980
102	KNR 9-21 d.5 0103-06 z. sz. 2.3.	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworów ponad 2 m2 - roboty na klatkach schodowych	m ²		
		22*2,64+2,8*3,1+1,62*2,37	m ²	70,599	
				RAZEM	70,599