

P R Z E D M I A R R O B Ó T

REALIZACJA PROJEKTU pt. "Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy"

Data: 2010-03-22

Budowa: Zespół Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w Szczecinie - ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt: PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU S. 214

Zamawiający: Zespół Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w Szczecinie ul. Unisławy 32/33

Kosztorys opracowali:

mgr inż. M. Wojtaszak,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe - PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU s214					
1	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko			
	sala 214	4*1,5 = 6,0	6,00		m
2	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - okna, drzwi			
	sala 214 - okna	4*1,41*2,75 = 15,51	15,51		m2
3	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne			
	sala 214	0,30*4*1,50 = 1,8	1,80		m2
4	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			
	sala 214	6,70*10,0 = 67,0	67,00		m2
2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU s214					
5	KNR 19/1023/11 (1)	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, dwurzędowe ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach (anal.)			
	sala 214	4*1,41*2,75 = 15,51	15,51		m2
6	KNNRW 3/311/1	Osadzenie elementów w murze z cegły podokienniki PVC (anal.)			
			4		szt
7	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - parapety zewn (anal)			
	sala 214	0,45*4*1,5 = 2,7	2,70		m2
3 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian - PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU s214					
8	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome			
			67		m2
9	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW			
			67		m2
4 45442100-8 Roboty malarskie - PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU s214					
10	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt			
	sala 214	67,00 = 67,0	67,00		m2
11	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt			
	s 214	4,10*(10,0+6,70)*2 = 136,94	136,94		m2
12	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne			
	sala 214	67,00+136,94 = 203,94	203,94		m2
13		Kal. Własna Zakup i montaż rolet do okien		1	kpl
5 Modernizacja instalacji elektrycznej i podłączenie instalacji internetowej (dodatkowo)					
14		Kal. własna Modernizacja instalacji elektrycznej i podłączenie instalacji internetowej			
	sala 214	1 = 1,0	1		kpl