Przedmiar robót

: Przebudowa polegająca na przystosowaniu budynku Gimnazjum dla potrzeb osób niepełnosprawnych
: ul. Witkiewicza 40 Szczecin Dz.NR 80
: Gmina Miasto Szczecin
: Szyb windowy oraz korytarz główny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Witold Próchnicki upr. 103/70
: Styczeń 2009

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
kosztorys inwestorski ul.Witklewicza 40					
1	szyb windowy				
1 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		2.09*2.85*0.3	m3	1.787	
				RAZEM	1.787
2 d.1	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m2		
		1.81*1.63+1.04*1.63	m2	4.646	
				RAZEM	4.646
3 d.1	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		34.88	kg	34.880	
				RAZEM	34.880
4 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
5 d.1	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3		
		0.25*0.2*0.2*2	m3	0.020	
				RAZEM	0.020
6 d.1	KNR 2-33 0718-05	Czyszczenie elem.kratowych w konstr.stalowych mostów strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II st.czystości	t		
		0.092	t	0.092	
				RAZEM	0.092
7 d.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą podkładowa chlorokauczukowa	m2		
		4.2*0.6	m2	2.520	
				RAZEM	2.520
8 d.1	KNR-W 4-01 1212-02	trzykrotne malowanie farbąnawierzchniową chlokauczukowa	m2		
		4.2*0.6*1.5	m2	3.780	
				RAZEM	3.780
9 d.1	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.do 6 mm	kg		
		52.47	kg	52.470	
				RAZEM	52.470
10 d.1	KNR-W 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m3		
		2.9*3.1*.15	m3	1.349	
				RAZEM	1.349
11 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		0.25*1.76*3.1*3	m3	4.092	
				RAZEM	4.092
12 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		2.4*1.57*0.17	m3	0.641	
				RAZEM	0.641
14 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		2.4*1.57*0.17	m3	0.641	
				RAZEM	0.641
15 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.1*2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
16 d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3		
		1.81*1.53*0.1+1.04*1.63*0.1	m3	0.446	
				RAZEM	0.446
18 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0.8*2.0	m2	1.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.600
19 d.1		Dostawa i montaż platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych z kbina przelotowa w konstrukcji samonosnej z obudową	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		5.0*5.0	m2	25.000	
				RAZEM	25.000
2	Posadzka korytarz główny				
21 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		(57.14*5.0)-{(1.5*0.55+4.66*1.5+2.25*2.8)}*2-(1.5*0.55+1.5*3.9)-(0.55*1.4+1.4*3.3)+(5.8*4.23)+(3.80*1.23)+(3.8*1.3)+(8.03*5.76)+(1.65*2.2)+64	m2	393.436	
				RAZEM	393.436
22 d.2	KNR 4-01 0820-03	Zerwanie płyt pilśniowych	m2		
		393.436	m2	393.436	
				RAZEM	393.436
23 d.2	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 18 mm	m2		
		393.436	m2	393.436	
				RAZEM	393.436
24 d.2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		393.436	m2	393.436	
				RAZEM	393.436
25 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Gamrat z wywinięciem na ścianę	m2		
		393.436+(57.14*2+5.0*2+5.8+2.0+4.23+7.03+3.8+1.2*2+10.13*2+5.99*2+3.2*2+8.03*2+5.76+1.65+2.0)*0.1	m2	414.801	
				RAZEM	414.801
26 d.2	KNR-W 4-01 0404-01	Montaz i demontaz zabudowy grzejników	m2		
		2.15*1.0*3+2.15*1.0*2	m2	10.750	
				RAZEM	10.750
27 d.2	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych siatek	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
28 d.2	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01	m2		
		(2.8+2.8+6.0)*3.10	m2	35.960	
				RAZEM	35.960
3	schody				
29 d.3	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		0.3*0.15*2.5*3	m3	0.338	
				RAZEM	0.338
30 d.3	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		2.0*2.5*3	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
31 d.3	KNR-W 4-01 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego	m3		
		2.0*2*0.07*0.20	m3	0.056	
				RAZEM	0.056
32 d.3	KNR-W 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych -krawężnik	m2		
		2.0*4*0.20	m2	1.600	
				RAZEM	1.600
33 d.3	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2	m2		
		2.0*2.5*3	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
34 d.3	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m2		
		2.0*2.5*3	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
35 d.3	KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m3		
		2.0*0.15*0.3*2	m3	0.180	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.180