



Szczecin, 18.05.2020r.

KIEROWNIK
20500
Iwona Lipczyńska

ZMS/SU/ŁK/2020/ WEO20E114322
K2000194385

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Inwestycji Miejskich
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Dotyczy: budowy łącznika ulicy Hożej i Ostrawickiej, na działce nr 4/2, obręb 3030, ulica Piaskowa w Szczecinie.

W odpowiedzi na Państwa pismo, Wasz znak WIM-I.7011.6.02.2020.JI z dnia 27.02.2020 r. w sprawie udzielenia informacji o istniejącej infrastrukturze elektroenergetycznej na działce 4/2, obręb 3030 ulica Piaskowa oraz o planach inwestycyjnych z nią związanych ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin informuje:

1. Nie planuje się w najbliższym czasie rozbudowy, modernizacji lub przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej na dz. nr 4/2, obręb 3030, Szczecin ul. Piaskowa,
2. Na przedmiotowej działce zlokalizowana jest linia średniego napięcia, wybudowana w 2019 roku - decyzja na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogi lub potrzebami ruchu drogowego z dnia 1.03.2019 nr IG.DL.7024.188.2019.PK
3. Opinia co do zakresu przebudowy istniejącej infrastruktury może zostać określona po przedstawieniu projektu przez inwestora.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Wydział Zarządzania Siecią
Kierownik

K/o:
SU-a/a.

Łdzisław Górecki

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 762 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

p- lrv. J. - dipuyrnie
30.03.2020

DYREKTOR ZIAŁU

Katarzyna Tutko


POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

pn. Raj
30.03.2020

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Inwestycji Miejskich
Dnia 30-03-2020
Wpłynęło 27 3045
L. dz.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Inwestycji
Miejskich
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Wasz znak: WIM-I.7011.6.02.2020.JI
Nasz znak: PSG/WH00/DT/IRDZ-430.061.19/20

Szczecin, 24.03.2020 r.

Dot.: zadanie pn. „Budowa łącznika ulicy Hożej i Ostrowskiej, na działce nr 4/2, obręb 3030, ulica Piaskowa”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.02.2020 r. dotyczącego zadania pn. „Budowa łącznika ulicy Hożej i Ostrowskiej, na działce nr 4/2, obręb 3030, ulica Piaskowa” oraz zadania pn. „Modernizacja ulicy Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej” pragniemy poinformować, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie nie planuje zadań inwestycyjnych na obszarach wskazanych przez Państwa.

Z poważaniem


ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy
w Szczecinie

Monika Gasperowicz

R



p.j. Jzbidue
16.04.2020
DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Tutko



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Inwestycji Miejskich

Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Te-TEU/447AK//2020

07 kwietnia 2020 r.

Szczecińska Energetyka
Ciepła Sp. z o.o.

ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
sec.com.pl

T +48 91 450 99 99


bok@sec.com.pl

Dotyczy: Budowy łącznika ulicy Hożej i Ostrowskiej na działce 4/2 obręb 3030 ulica Piaskowa

W odpowiedzi na pismo WIM-I.7011.602.JI informujemy, że na wskazanym obszarze budowy łącznika drogowego ulica Piaskowa SEC nie posiada infrastruktury sieciowej mogącej kolidować z planowaną inwestycją.

Jednocześnie informujemy, że zamierzamy wykonać sieć preizolowaną 2xDn100 lub 2xDn125 wzdłuż planowanej ulicy Piaskowej na odcinku od istniejącej sieci 2xDn150 w ulicy Łącznej skrzyżowanie z ulicą Kormoranów do ulicy Ostrowskiej. Prosimy o uwzględnienie możliwości umieszczenia rurociągu wzdłuż planowanej ulicy Piaskowej.

W sprawach związanych z zadaniem kontakt z : Artur Krawczyk, tel. 91 450 99 34, artur.krawczyk@sec.com.pl


Bartosz Baranowski
kierownik Działu Projektów

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy
Szczecin – Centrum

XIII Wydział
Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000131910


NIP: 851 010 94 44
REGON: 811655650

Kapitał zakładowy:
126.000.000 zł

Zarząd:
Mariusz Majkut

[illegible]

ul. Ostrowska ↗



ul. Hoża
ul. Bogumińska

UKŁAD
ARKUSZY

Art. 4

Ark. 1



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Inwestycji Miejskich
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 496, fax +4891 45 53 609
wim@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

Szczecin 24. 04.2020 r.

Szczecińska Energetyka Ciepła
Sp. z o.o.;
ul. Zbożowa 4;
70-653 Szczecin

Nasz znak: WIM-I.7011.6.04.2020.JI

Dotyczy zadania pn. „Budowa łącznika ulicy Hożej i Ostrowskiej, na działce nr 4/2, obręb 3030, ulica Piaskowa” w Szczecinie.

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin, w nawiązaniu do Państwa pisma, znak: Te-TEU/447AK//2020 z dnia 07.04. 2020 r. powiadamiającego o planowanej budowie sieci preizolowanej 2xDn100 lub 2xDn125 wzdłuż ulicy Piaskowej na odcinku od istniejącej sieci 2xDn150 w ulicy Łącznej, od skrzyżowania z ulicą Kormoranów, do ulicy Ostrowskiej, informuje, że odcinek ulicy Piaskowej o długości ok. 204 m od skrzyżowania z ulicą Hożą, w kierunku ulicy Ostrowskiej, jest realizowany w ramach zadania budżetowego pn. „Modernizacja ulicy Hożej do ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej”. Po powyższym WIM informował Państwa w swoim piśmie, znak: WIM-I.7011.6.02.2020.JI z dnia 27.02.2020 r.

Dodatkowo informuję, że na ww. odcinku ulicy Piaskowej, w ramach zadania pn. „Modernizacja ulicy Hożej do ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej” jest wykonywany ciąg pieszo jezdny o szerokości 5 m, z nawierzchnią z kostki brukowej, z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym, zakończony placem do zawracania o średnicy 12 m – zał. nr 1.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – koniec czerwca 2020 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Tutko

Załączniki:

1. Odcinek ulicy Piaskowej wg projektu branży drogowej zadania budżetowego pn. „Modernizacja ulicy Hożej do ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej”.



**Zakład Usług Komunalnych
w Szczecinie**

ul. Ku Słońcu 125 A, 71-080 Szczecin
tel.: +48 91 48 48 294, faks: + 48 91 48 48 055
e-mail: sekretariat@zuk.szczecin.pl

p. J. Jęzbicka
18.03.2020
DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Tutko

Szczecin 10.03.2020 r.



**Urząd Miasta Szczecin
Wydział Inwestycji Miejskich
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin**

Nasz znak: WZ.53.115.2020.AP

Dotyczy: zadania „Budowa łącznika ulicy Hożej i Ostrowskiej, na działce nr 4/2 obręb 3030, ulica Piaskowa w Szczecinie”.

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie w odpowiedzi na pismo znak WIM-I.7011.6.02.2020.JI informuje, iż nie przewiduje się przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie będącym przedmiotem opiniowania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Magdalena Grycko
Magdalena Grycko

Otrzymują:
1. Adresat
2. WZ a/a



**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI**
Spółka z o.o. w Szczecinie
71-682 Szczecin, ul. Golisza 10
tel. centr. 91 44 26 200, fax 91 422 12 58
REGON 811931430, NIP 851-26-24-854

Załącznik Nr 3 do Instrukcji
(zm. Zarządzeniem nr 9/2017)

.....
pieczęć ZWiK Sp. z o.o.

KARTA INFORMACYJNA
PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
ZWiK Sp. z o.o.

Nr wydanych warunków technicznych:
TT-410/MA/011303/20

.....

Data założenia karty:
TK 24/03/2020

A. Wypełnia TT

1. Imię i nazwisko (nazwa Instytucji), adres Inwestora:

**URZĄD MIASTA SZCZECIN WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH, PL.ARMII KRAJOWEJ
1, SZCZECIN**

2. Lokalizacja przyłączanych urządzeń i/lub przyłącza(y) *kanalizacyjnych:

**„BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY HOŻEJ I OSTROWSKIEJ NA DZIAŁCE NR 4/2, OBRĘB
3030, ULICA PIASKOWA” W SZCZECINIE.**

24/03/2020

.....
data wydania warunków

.....
podpis i pieczęć wydającego warunki

3. Autor i data opracowania projektu budowlanego i /lub wykonawczego

.....
.....

4. Dokonane uzgodnienia projektu budowlanego i /lub wykonawczego

.....
.....
.....

5. Nr Umowy na budowę sieci

.....

.....
Data, podpis i pieczęć
uzgadniającego projekt

.....
Data, podpis i pieczęć
Kierownika Działu

B. Wypełnia WYKONAWCA

1. Dane Wykonawcy urządzeń i/lub przyłącza(y) *kanalizacyjnych:

Nazwa i adres firmy:

.....

Pieczeń Wykonawcy:

Nr uprawnień budowlanych kierownika budowy:

Data i podpis kierownika budowy:

Nr pozwolenia na budowę (nie dotyczy przyłączy):

2. Data dokonania wcinki do sieci
przy stanie wodomierzam³**C. Wypełnia Rejon TK**

1. Data zgłoszenia i wynik przeglądu technicznego:

.....

2. Dokumenty złożone przez Wykonawcę do przeglądu technicznego:

- | | |
|---|------------|
| a) projekt budowlany / wykonawczy*: | egz. |
| b) rysunek powykonawczy | egz. |
| c) szkic polowy | egz. |
| d) kopia mapy zasadniczej | egz. |
| e) wykaz współrzędnych geodezyjnych | egz. |
| f) płyta CD ze współrzędnymi geodezyjnymi | szt. |
| g) inne: | |

3. Granica eksploatacji wykonanych urządzeń i/lub przyłącza(y) *kanalizacyjnych:

.....

4. Przekazanie do RI

dokumentów wymienionych w punkcie 2 + protokół przeglądu wraz z mapą z wrysowaną granicą eksploatacji

.....
data przekazania dokumentów do RI.....
*podpis i pieczęć Kierownika Rejonu TK***D. Wypełnia RI**Zaktualizowano Branżową Ewidencję Sieci WOD-KAN o wyniki inwentaryzacji geodezyjnej **KERG** -

.....

.....
data aktualizacji.....
podpis i pieczęć wprowadzającego dane

1. Przekazanie dokumentów do Kierownika Wydziału Gospodarki Sanitarnej (TK)

Dokumenty przekazane:

- | | |
|--|------------|
| a) projekt budowlany / wykonawczy*: | egz. |
| b) rysunek powykonawczy | egz. |
| c) szkic polowy | egz. |
| d) kopia mapy zasadniczej | egz. |
| e) wykaz współrzędnych geodezyjnych | egz. |
| f) protokół przeglądu technicznego końcowego /częściowego* | egz. |
| g) mapa z wrysowaną granicą eksploatacji | egz. |
| h) inne: | |

.....
data przekazania dokumentów do TK.....
podpis i pieczęć Kierownika RI

E. Wypełnia TK

1. Przekazanie dokumentów do EBOK

- a) Karta informacyjna odbiorcy egz.
- b) Mapa z wrysowaną granicą eksploatacji egz.
- c) Protokół z przeglądu technicznego egz.
(dodatkowo ksero protokołu do RGN- gdy jest umowa na budowę sieci)

2. Przekazanie dokumentów do TT

Dokumenty przekazane:

- a) projekt budowlany / wykonawczy* egz.
- b) rysunek powykonawczy egz.
- c) szkic polowy egz.
- d) kopia mapy zasadniczej egz.
- e) wykaz współrzędnych geodezyjnych egz.

data przekazania

podpis i pieczęć Kierownika Wydziału TK

* niepotrzebne skreślić



**ZAKŁAD WODOCIAGÓW
I KANALIZACJI**
Spółka z o.o. w Szczecinie
71-682 Szczecin, ul. Golisza 10
tel. centr. 91 44 26 200, fax 91 422 12 58
REGON 811931430. NIP 851-26-24-854

Załącznik Nr 2 do Instrukcji
(zm. Zarządzeniem nr 1/2020)

.....
pieczęć ZWiK Sp. z o.o.

KARTA INFORMACYJNA
PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH
ZWiK Sp. z o.o.

Nr kolejny dziennika podawczego TT
wydanych warunków:

TT-410/MA/011303/20

.....

Data założenia karty:

TS 24/03/2020

A. Wypełnia TT

1. Imię i nazwisko (nazwa Instytucji), adres Inwestora:

**URZĄD MIASTA SZCZECIN WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH, PL.ARMII KRAJOWEJ
1, SZCZECIN**

2. Lokalizacja przyłączanych urządzeń i/lub przyłącza(y) * wodociągowych:

**„BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY HOŻEJ I OSTROWSKIEJ NA DZIAŁCE NR 4/2, OBRĘB
3030, ULICA PIASKOWA” W SZCZECINIE.**

24/03/2020

.....
data wydania warunków

.....
podpis i pieczęć wydającego warunki

3. Autor i data opracowania projektu budowlanego i/lub wykonawczego:

.....
.....

4. Dokonane uzgodnienia projektu budowlanego i/lub wykonawczego:

.....
.....

5. Nr umowy o budowę i przeniesienie urządzeń wodociągowych:

.....

.....
Data, podpis i pieczęć
uzgadniającego dokumentację

.....
Data, podpis i pieczęć
Kierownika Działu

B. Wypełnia REJON TS

1. Dane Wykonawcy urządzeń i/lub przyłącza(y)* wodociągowych:

Nazwa i adres firmy:

.....

.....

Pieczęć Wykonawcy:

.....

Nr uprawnień budowlanych kierownika budowy:

.....

Data i podpis kierownika budowy:

.....

Nr pozwolenia na budowę (nie dotyczy przyłączy):

.....

2. Data dokonania wcinki:

.....

do sieci

.....

3. Data zgłoszenia i wynik przeglądu technicznego:

.....

.....

.....

4. Dokumenty złożone do przeglądu technicznego:

a) projekt budowlano-wykonawczy / wykonawczy*:

..... egz.

b) rysunek powykonawczy

..... egz.

c) szkic polowy

..... egz.

d) kopia mapy zasadniczej

..... egz.

e) wykaz współrzędnych geodezyjnych

..... egz.

f) płyta CD ze współrzędnymi geodezyjnymi

..... szt.

g) inne:

.....

.....

Miejsce lokalizacji wodomierza:

.....

Typ i średnica wodomierza:

.....

Średnica zaworów:

.....

5. Granica eksploatacji wykonanych urządzeń i/lub przyłącza(y)*wodociągowych:

.....

.....

6. Przekazanie dokumentów do Działu Inwentaryzacji Sieci i Obiektów Technicznych (RIS):

Dokumenty przekazane:

- a) projekt budowlano-wykonawczy / wykonawczy* egz.
- b) rysunek powykonawczy egz.
- c) szkic polowy egz.
- d) kopia mapy zasadniczej egz.
- e) wykaz współrzędnych geodezyjnych egz.
- f) CD ze współrzędnymi geodezyjnymi szt.
- g) protokół przeglądu technicznego końcowego / częściowego* egz.
- h) inne:

.....

.....

.....

data przekazania dokumentów do RIS

.....

podpis i pieczęć Kierownika Rejonu TS

C. Wypełnia RIS

Zaktualizowano Branżową Ewidencję Sieci WOD-KAN o wyniki inwentaryzacji geodezyjnej
KERG -

.....

data aktualizacji i przekazania do TS

.....

podpis i pieczęć wprowadzającego dane

D. Wypełnia TS

1. Przekazanie dokumentów do EBOK:

- a) karta informacyjna odbiorcy egz.
- b) mapa z wyrysowaną granicą eksploatacji egz.
- c) protokół z przeglądu technicznego (oryginał) egz.
- (dodatkowo ksero protokołu do RGN – gdy jest umowa na budowę sieci)

.....

data przekazania dokumentów do EBOK

.....

podpis i pieczęć Kierownika Wydziału TS

2. Przekazanie dokumentów do RIS:

- | | |
|--|-----------|
| a) projekt budowlano-wykonawczy / wykonawczy* |egz. |
| b) rysunek powykonawczy |egz. |
| c) szkic polowy |egz. |
| d) kopia mapy zasadniczej |egz. |
| e) wykaz współrzędnych geodezyjnych |egz. |
| f) kopia protokołu przeglądu końcowego /częściowego* | |
| g) inne | |
| | |
| | |

.....
data przekazania dokumentów do RIS

.....
podpis i pieczęć Kierownika Wydziału TS

* niepotrzebne skreślić

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

Nr wydanych warunków:
TT-410/MA/011303/20

Wasz znak:



Szczecin, 24/03/2020

URZĄD MIASTA SZCZECIN
WYDZIAŁ INWESTYCJI
MIEJSKICH
PL.ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIAĞOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: „**BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY HOŻEJ I OSTROWSKIEJ NA DZIAŁCE NR 4/2, OBRĘB 3030, ULICA PIASKOWA**” W SZCZECINIE.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.02.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zwany dalej ZWiK określa następujące warunki ogólne i techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej „warunkami”.

1. Parametry istniejących sieci wod.-kan do których nastąpi przyłączenie:

1.1. Wodociąg

1.1.1. Ø **160** mm PE śr. ciśn. **60-67** m sł. wody w ul. **PIASKOWEJ**

1.1.2. Ø ---- mm śr. ciśn. ---- m sł. wody w ul. ----

1.1.3. Ø ---- mm śr. ciśn. ---- m sł. wody w ul. ----

Pobór wody w ilości $Q_{d\dot{s}r} =$ **wg zapotrzeb.** m³/d $Q_{hmax} =$ ---- m³/h

1.2. Kanalizacja sanitarna:

1.2.1. Ø **BRAK** mm w ul. ----

1.2.2. Ø ---- mm w ul. ----

1.2.3. Ø ---- mm w ul. ----

Ilość ścieków $Q_{d\dot{s}r} =$ **wg zużycia** m³/d $Q_{hmax} =$ ---- m³/h

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.3.1. Ø **600** mm w ul. **PIASKOWEJ**

1.3.2. Ø ---- mm w ul. ----

1.3.3. Ø ---- mm w ul. ----

Ilość ścieków opadowych: Q l/s = ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na sieciach wod.-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na sieciach wod.-kan. określone są w opracowanych przez ZWiK: „Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”.

3. Pozostałe warunki dotyczące projektowania i wykonania sieci i przyłączy wod.-kan.

- 3.1. W przypadku konieczności prowadzenia sieci i urządzeń wod.-kan. przez nieruchomości niestanowiące własności ZWiK Inwestor powinien doprowadzić do ustanowienia na nieruchomościach, przez które przechodzą przewody lub urządzenia wod.-kan. służebności przesyłu na rzecz ZWiK. Służebność ta winna umożliwiać ZWiK przeprowadzanie, eksploatację i konserwację urządzeń wod.-kan. w zakresie niezbędnym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a także zapewniać do nich dostęp w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyskać decyzję właściwego organu

- administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, przez którą przechodzą urządzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikającym z właściwych przepisów prawa.
- 3.2. Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przyłączy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie projektu nastąpi po podpisaniu umowy na budowę sieci wod-kan jeżeli taka jest wymagana. Na etapie projektu budowlanego należy uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż. lokalizację hydrantów nadziemnych. Niezależnie projekty sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina, należy przedłożyć na naradę koordynacyjną organizowaną przez starostę w siedzibie MODGiK w Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarządzającego siecią lub prezydenta, projekty przyłączy wod-kan. należy złożyć na naradę koordynacyjną.
- 3.3. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK .
- 3.4. Na urządzeniach wod.-kan. nie należy stawiać budowli i trwałych nasadzeń.
- 3.5. Do studni kanalizacyjnych należy zapewnić stały dojazd ciężkiego sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia stałego dojazdu, sieć kanalizacyjna nie zostanie przyjęta do eksploatacji przez ZWiK
- 3.6. Sieć wodociągową i przyłącze należy układać z minimalnym przykryciem 1.40 m biorąc od projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury.
- 3.7. Przed przystąpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przyłączy należy powiadomić o tym ZWiK, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
- 3.8. Nawiercenie wcinki do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Spółki dokonuje tylko i wyłącznie ZWiK. Wcinki do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Spółki wykonuje wyłącznie ZWiK (za wyjątkiem włączeń do sieci kanalizacyjnej po renowacji, które mogą wykonywać specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgodą i pod nadzorem ZWiK).
- 3.9. Włączenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przyłączy wod.-kan. dokonuje tylko i wyłącznie ZWiK po dokonaniu próby szczelności i uzyskaniu pozytywnego protokołu przeglądu technicznego oraz po podpisaniu umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków.
- 3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przyłącza należy zgłosić do przeglądu technicznego pozostawiając je w stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym należy zgłosić do przeglądu kamerą TV, przedstawiając szkic polowy wraz z wykazem współrzędnych elementów sieci kanalizacyjnej.
- 3.11. Przegląd techniczny sieci i przyłączy wod.-kan. winien się odbyć z udziałem przedstawiciela ZWiK
- 3.12. Do przeglądu technicznego sieci i/lub przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków należy przedłożyć następujące dokumenty:

Lp.	Dokument	W przypadku budowy urządzeń:				Przepompowni i rurociągów tłocznych
		wodociągowych		kanalizacyjnych		
		sieci	przyłącza	sieci	przyłącza	
1	2	3	4	5	6	7
1	Niniejsze warunki z aktualną datą ważności – do wglądu	1x kopia	1x kopia	1x kopia	1x kopia	1x kopia
2	Karta informacyjna przyłączenia do urządzeń wod.-kan. – do wypełnienia przez ZWiK	1x oryg.	1x oryg.	1x oryg.	1x oryg.	1x oryg.
3	Projekt budowlany – wykonawczy – uzgodniony w ZWiK	1x oryg.	1x oryg.	1x oryg.	1x oryg.	1x oryg.
4	Decyzja o pozwoleniu na budowę	1x kopia		1xkopia		1x kopia
5	Stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie + Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę jej członków z aktualnym terminem ważności	1x kopia		1x kopia		1x kopia
6	Rysunek powykonawczy w formie papierowej + wersja elektroniczna z lokalizacją tabliczek oznakowania sieci wod.	1x oryg.+ 2x kopia		1x oryg.		1x oryg. przepompowni i rur. z profilem
7	Mapa zasadnicza uzupełniona o inwentaryzację powykonawczą z potwierdzeniem MODGiK o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego. W przypadku inwestycji realizowanych na zlecenie ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Działu Inwestycji	1x oryg. + 2x kopia	1x oryg. + 2x kopia	1x oryg. + 1x kopia	1x oryg. + 1x kopia	2 kpl. – przepompowni i terenu 2 kpl. – ruroc. tł.
8	Szkic geodezyjny polowy	1x oryg. + 2x kopia	1x oryg. + 2x kopia	1x oryg. + 1x kopia	1x oryg. + 1x kopia	1 kpl. – przepompowni i terenu 1 kpl. – ruroc. tł.

9	Wykaz współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych w formie papierowej oraz zapisany na płycie CD w pliku tekstowym. Poniżej pięciu punktów dopuszcza się wykaz współrzędnych tylko w formie papierowej	1x oryg. + 1x kopia + płyta	1x oryg. + 1x kopia	1x oryg. + 1x kopia + płyta	1x oryg. + 1x kopia	1x oryg. + 1x kopia
10	Protokół próby szczelności rurociągu	1x kopia	1x kopia	1x kopia		1x kopia
11	Protokół z przeglądu sieci i przyłączy kamerą TV			1x kopia		
12	Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych wystawiony przez ZDiTM	1x kopia		1xkopia		
13	Pozytywny wynik badania wody wykonany przez upoważnione laboratorium	1x kopia				
14	lista zgrzewów prowadzona na bieżąco do wglądu na budowie wraz z protokołami zgrzewów, które wypełnia zgrzewacz, w przypadku rur z PE: dla wodociągów – rurociągi powyżej Ø63, dla kanalizacji – rurociągi tłoczne.	1x kopia				1x kopia
15	Atest higieniczny na materiały wodociągowe wydany przez PZH	1x kopia				
16	Oświadczenie kierownika budowy, że materiały użyte do budowy posiadają: – certyfikat na znak bezpieczeństwa – deklarację zgodności producenta	1x oryg.				
17	Dowód wpłaty lub zlecenie za usługę zarejestrowaną w ZWIK za pobór wody do celów płukania rurociągu: – opomiarowanego wodomierzem (cena: odczyt wodomierza [m³] x stawka za m³ wody (oraz za m³ ścieków, gdy odprowadzana jest do kanalizacji), – bez opomiarowania – gdzie cenę stanowi 11-krotność objętości rurociągu [m³] x stawka j.w.	1x oryg.				
18	Dowód wpłaty lub zlecenie za usługę zarejestrowaną w ZWIK za wykonanie tabliczek oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich wykonania do ZWiK.	1x oryg.				
UWAGA! Pozostałe dokumenty wymagane do przeglądu przepompowni ścieków zgodnie z „Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami” Zakres dokumentów niezbędnych do odbioru może wymagać uzupełnienia w zależności od rodzaju inwestycji oraz zmian w obowiązujących przepisach.						

- 3.13. Przegląd techniczny końcowy sieci i przyłączy wod.-kan. może nastąpić po całkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym ze ZWiK.
- 3.14. Po dokonaniu przeglądu technicznego przyłączy wod. – kan., użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawę wody i odbiór ścieków. W celu zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków użytkownik składa do ZWiK pisemny wniosek wraz z załącznikami. W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia ścieków ZWiK jest uprawniony do odcięcia dopływu wody i odbioru ścieków na koszt użytkownika.
- 3.15. Przyłącza wod.-kan. oraz pomieszczenie (względnie studzienka wodomierzowa) przeznaczone na umieszczenie wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ścieków, wykonuje na własny koszt odbiorca usług.
- 3.16. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa ZWiK, a urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków – odbiorca usług.
- 3.17. Montaż wodomierzy głównych, w układzie poziomym, wykonuje wyłącznie ZWiK. Do średnicy Ø 40 mm należy stosować konsole pod wodomierz z regulowanymi śrubunkami.
- 3.18. **W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót w zakresie sieci i przyłączy wod.-kan. warunki niniejsze tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wystawienia.**
- 3.19. Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w ZWiK.

4. Warunki dotyczące jakości ścieków i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

- 4.1. Obowiązki dostawcy ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych reguluje art.10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" z dnia 7 czerwca 2001r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.).

- 4.2. Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom parametrom zgodnym z aktualną taryfą i cennikiem ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie. Ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art.100 ust.1 z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagają pozwolenia wodnoprawnego.
- 4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać warunkom jakie należy spełnić przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe

- 5.1. W pozostałych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące.
- 5.2. Niniejsze warunki nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich, a w szczególności nie zastępują zgody na wykonanie robót związanych z budową przyłączy wod.-kan.
- 5.3. Inne:

Na etapie projektowania układu drogowego zapewnić normatywne przykrycie dla sieci wodociągowej min. 1,40 m i kanalizacyjnej min. 1,20 m. Istniejące skrzynki od zasuw wodociągowych, wpusty oraz włazy na studniach kanalizacyjnych wyregulować do niwelety proj. drogi (z zastosowaniem pierścieni z PE). Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zgłosi się na Rejon Sieci Wodociągowej (tel. 91 42 20 306) i Kanalizacyjnej (tel. 91 44 26 301) w celu uzgodnienia terminu inwentaryzacji uzbrojenia wod-kan. i określenia stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia, istniejące skrzynki i włazy należy wymienić na nowe wraz ze zwieńczeniami na koszt Inwestora. Stosować włazy k; D400 natomiast zwieńczenia studni i wpustów zgodnie z normą PN-EN124.

Na odcinku od ul. Ostrowskiej do cieku brak jest kanalizacji deszczowej. W celu odwodnienia ul. Piaskowej na powyższym odcinku należy uzyskać zgodę od użytkownika cieku na zrzut wód opadowych.

Pozostawia się do decyzji inwestora budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Żelechowa – Łączna” w Szczecinie.

1. Wystawił:

Dział Techniczny
Średniast. ds. techniczne
mgr inż. Joanna Rymarczuk

24-03-2020, podpis, pieczęć

3. Zatwierdził:

Dyrektor Techniczny

25.03.20

Ryszard Wójcik

data, podpis, pieczęć Dyrektor ds. Technicznych

2. Akceptował:

Kierownik
Działu Technicznego
mgr inż. Joanna Rymarczuk

25.03.20

data, podpis, pieczęć Kierownik działu

4. Otrzymał do wiadomości i wykonania:

imię i nazwisko, data i pieczęć

Załączniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Karta informacyjna przyłączenia do urządzeń wod., TS | - 1 szt. |
| 2. Karta informacyjna przyłączenia do urządzeń kan., TK | - 1 szt. |