

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE

PUNKT	X	Y
A	36368,6260	90181,7648
B	36153,0930	90127,9875
C	36152,0790	90131,4520
D	36151,6155	90133,3460
E	36148,1380	90133,7630
F	36148,6670	90134,6285
G	36151,1515	90135,2400
H	36149,7345	90141,0215
I	36141,9735	90130,9720
J	36140,9335	90133,5070
K	36140,4685	90137,6110
W1	36347,3669	90177,7325
W2	36333,4505	90174,8500
W3	36298,3602	90166,1508
W4	36297,5146	90164,1383
W5	36292,1248	90161,0001
W6	36268,3486	90164,0945
W7	36268,6506	90162,1607
W8	36270,6701	90160,6496
W9	36265,0990	90154,2940
W10	36249,1285	90149,2071
W11	36170,8365	90129,9310
W12	36162,3805	90133,9880
W13	36168,2420	90139,4475
W14	36156,8580	90137,8760

Oznaczenia:

- Torowisko z szyn Ri60N.
- Przystanek z płytki chodnikowe szare.
- Chodnik
- Płyty chodnikowe o specjalnej fakturze (np. typu Focus).
- Płyty chodnikowe grafit.
- Elektryczne łączniki torowe.
- Skrzynki odwadniające tory i zwrotnice.
- Wygrodzenie ochronne.
- Krwężnik peronowy.
- Krawężnik kamienny.
- Krawężnik obniżony.
- Obrzeże betonowe.
- Wiaty przystankowe
- System SRS do smarowania szyn.
- Zwrotnice.

ZAMAWIAJĄCY:

ECE Projektmanagement Polska Sp.z.o.o.
ul. Fabryczna 5a
PL-00-446 Warszawa

OBIEKT: "Galeria Kaskada" w Szczecinie
Przebudowa układu drogowego

	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	podpis
Projektował	mgr inż. Józef Kraśniański	151/Sz/87	
Opracował	mgr inż. Marcin Wróbel		
Sprawdził	mgr inż. Ryszard Bednarski	1/Sz/79	

TREŚĆ: PROJEKT WYKONAWCZY
Plan sytuacyjno-wysokościowy

Branża: TRAMWAJOWA

Skala: 1:500

damart BIURO INŻYNIERSKIE Ryszard Bednarski, Józef Kraśniański NIP 852-22-42-539

siedziba: Czorsztyńska 39a/5; 71-201 Szczecin
biuro: Łukaśińskiego 110; 71-215 Szczecin
tel. (091) 487 96 16; e-mail: biuro@damart.home.pl

Zlecenie nr 766/11-0738
styczeń 2010 | rys. nr 1
plik: