

Załącznik 5						
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
Zakres robót dodatkowych wynikających z Projektu stałej organizacji ruchu - Aktualizacja - ETAP I						
Pozycja TER	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka przedmiarowa		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	jednostkowa [PLN]	[PLN]
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	X
	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	X	X	X	X
1		Demontaż znaków drogowych wraz ze słupkami z odtworzeniem nawierzchni	Szt.	2,00		
2		Demontaż znaków drogowych ze słupków	Szt.	6,00		
3		Usunięcie oznakowania poziomego grubowarstwowego	m2	84,00		
		RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	0,00
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	X	X	X	X
	D-07.01.01	Oznakowanie poziome	X	X	X	X
4		- wykonanie linii ciągłych szerokich - grubowarstwowe	m2	332,00		
		Arkońska: Linie P-7b: 20mb; Linie P-2b: 20,5+134+116+2+5,5+183+100+165+172+88+23+20+20+156=1205mb => (20+1205) x0,24=294m2				
		Zjazd do Arkońki: Linie P2b: 103+32+23=158mb =>158*0,24=38m2				
5		- wykonanie linii ciągłych wąskich - grubowarstwowe	m2	28,30		
		Linie P-18 (stanowiska dla osób niepełnosprawnych): [13,5+(19,5 + (5*2))+(23,5 + (5*3))]*0,12=10m2				
		Linie P-17: (4*40)/15*1,71=18,3m2				
6		- wykonanie linii przerywanych szerokich (P-1c, P-1e)	m2	82,50		
		Arkońska: Linie P-1c: 9+135+52+72,5+35+75+75+52+33= 538,5 mb Linie P-1e: 15+15+15+3x8+10+2x13+10+15+15=145mb =>(538,5+145)*0,12=82,5m2				
7		- wykonanie symboli (P-8a, P-8b, P-9b P-21a, P-22,P-24)	m2	169,58		
		Arkońska: P-8a:: 10*1,21=12,1m2; P-8b:5*1,49=7,5m2; P-9b: 10*4,15m2=41,5m2; P-21a: 1,92m2; P-22: 40*1,1=44m2; P-24: 8* 0,76m2= 6,08m2 Malowanie pól na niebiesko - stanowiska dla niepełnosprawnych:122m2				
		RAZEM OZNAKOWANIE POZIOME	X	X	X	0,00
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	X	X	X	X
8		- dostawa i montaż słupków z rur fi 70mm na znaki	szt.	22		
9		- dostawa i montaż znaków pionowych A średnich na gotowych słupkach - folia II generacji	szt.	7		
		Znaki A-7 na wyjeździe z pętli: 2 szt. Znak A-21 na zjeździe z ronda w Arkońskiej: 1 szt. Znak A-18b: 4szt.				
10		- dostawa i montaż znaków pionowych B i C średnich na gotowych słupkach - folia II generacji	szt.	14		
		Znaki B-2 na rondzie: 8 szt. Znaki B-36 na Woj. Polskiego: 3 szt. Znak C-2 na wyjeździe z Parkingu:1 szt. Znak C-4 na wyjeździe z Pętli Las Arkoński: 1szt. Znak C-13 na rondzie/ "zjeździe" z Wojska Polskiego w stronę Szafera: 1 szt.				
11		- dostawa i montaż znaków pionowych D średnich na gotowych słupkach - folia II generacji	szt.	8		
		D-1 przed skrzyżowaniem z Wojciechowskiego SP: 1 szt.				
		D-11A z dod. tekstem "motocykl" (km: 0+160 SP; 0+845 SP; 1+115 SL): 3 szt. D-11A (0+192 SL):1 szt.				
		D-18 zespolony z "T" z pikt. sam., bez strzałki, na zjeździe w km0+740 SL:1 szt. D-18 zesp. z "T" z pikt. autobusu i sam., bez strzałki, na zjeździe w km0+900 SL: 1 szt. D-18 zesp. z "T" z pikt. autobusu ze strzałką w lewo km 0+871 SP:1 szt.				
12		- dostawa i montaż tabliczek typu T na gotowych słupkach - folia II generacji	szt.	5		
		T-8 - pod A-21 na zjeździe z ronda w Arkońskiej: 1szt. T-24 w W. P.w stronę Głębokiego: 1 szt.				
		T-29 "3x ..." na parkingu przy stadionie : 1 szt. T-29 "4x ..." na parkingu przy stadionie : 1 szt. T " Nie dotyczy autobusów" na wyjeździe z parkingu przy stadionie: 1 szt.				
13		- dostawa i montaż znaków uzupełniających F na gotowych słupkach - folia II generacji	szt.	3		
		Znak F-15 (na zjeździe z Ronda w Arkońską km: 0+075 SP) - 1 szt. Znaki F-10 (Arkońska km: 0+453 SP; 0+667 SP) - 2 szt.				
14		-przestawienie istniejących znaków lub ich zestawów z wymianą słupka w razie potrzeby	szt.	0		
		Zestaw D40, D46,D41,D47 - przy zjeździe na Arkońkę: 1szt.				
		Znak D11a w rejonie km 1+100 w ul Arkońskiej: 1 szt.				

Pozycja TER	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka przedmiarowa		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	jednostkowa [PLN]	[PLN]
1	2	3	4	5	6	7
15		-wymiana (wydłużenie) słupka w miejscu istniejącego wraz z przewieszeniem zestawów znaków istniejących pod umieszczenie znaku (znaków) dodatkowego na słupku	szt.	3		
		Zestaw D-1, D-3, E-15b w celu umieszczenia znaku B-36 w Al. W.P. w stronę Pogodna: 1szt.				
		Zestaw D40, D46, D41, D47 - przy zjeździe na Artkonkę w celu umieszczenia znaku D-4a: 0szt.				
		Znak B-2 - na wyjeździe z pętli w celu umieszczenia znaków A-7 i C-4: 1szt.				
		Znak C-4 - na wyjeździe z pętli w celu umieszczenia znaku A-7: 1szt.				
16		-poprawa treści napisu na tablicy wielko-formatowej na "Eggesin" za pomocą nowej etykiety (nakładka)	szt.	3		
		RAZEM OZNAKOWANIE PIONOWE	X	X	X	0,00
		RAZEM DZIAŁ: Oznakowanie pionowe	X	X	X	0,00
					Razem:	0,00