

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

NAZWA INWESTYCJI	ETAP I - KANALIZACJA ŚCIEKOWA NA OSIEDLU GŁĘBOKIE - ZASILANIE ENERGETYCZNE
ADRES INWESTYCJI	PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS-2
INWESTOR	Szczecin ul. Jaworowa
ADRES INWESTORA	Gmina Miasto Szczecin
BRANŻA	Szczecin Pl. Armii Krajowej 1
	elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Rychlicki

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Kanalizacja ściekowa na Osiedlu Głębokie - zasilanie energetyczne przepompowni ścieków PS-2 - przy ulicy Jaworowej w Szczecinie

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>I</b>	<b>Roboty elektryczne.</b>				
1	Ręczne układanie kabli YKY 4x10 o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych z przykryciem folią i robotami ziemnymi (wykopem, zasypaniem i zagęszczeniem)	m	4.000		
2	Ręczne układanie kabli YKY 5x4 o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych z przykryciem folią i robotami ziemnymi (wykopem, zasypaniem i zagęszczeniem)	m	7.000		
3	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik FR 303 32A (w ZKP)	szt	1.000		
4	Montaż rozdzielnicy RP-2 o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.	1.000		
5	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	1.000		
6	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.	3.000		
7	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	ode.	1.000		
8	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5	ode.	1.000		
9	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar	1.000		
	Razem netto				
	Podatek VAT				
	Razem brutto				