LINIE KABLOWE SN – 15kV

K–13, 15kV, HAKFtA 3x120/50 — kier. st.tr. 11154 "Wyszyńskiego" — EPKJ–24C — K–13, 3xXRUHAKXS 1x120, 20/12kV — L=15,0 m — EPKJ–24C — K–13, 15kV, HAKFtA 3x120/50 — kier. st.tr. 0397 "Pl. Zwycięstwa"

K–14, 15kV, HAKFtA 3x120/50 — kier. st.tr. 11590 "Pleciga pl.bud." — EPKJ–24C — K–14, 3xXRUHAKXS 1x120, 20/12kV — L=15,0 m — EPKJ–24C — K–14, 15kV, HAKFtA 3x120/50 — kier. st.tr. 0919 "Mariacka 6/8"

K–14, 15kV, HAKFtA 3x120/50 — kier. st.tr. 11353 "Tkacka" — EPKJ–24C — K–14, 3xXRUHAKXS 1x120, 20/12kV — L=15,0 m — EPKJ–24C — K–14, 15kV, HAKFtA 3x120/50 — kier. st.tr. 007 "Pl. Lotników"

K–15, 15kV, HAKFtA 3x120/50 — kier. st.tr. 0102 "Kosmos" — EPKJ–24C — K–15, 3xXRUHAKXS 1x120, 20/12kV — L=15,0 m — EPKJ–24C — K–15, 15kV, HAKFtA 3x120/50 — kier. st.tr. 0103 "Poczta"

K–15, 15kV, HAKFtA 3x120/50 — kier. st.tr. 0105 "PDT" — EPKJ–24C — K–15, 3xXRUHAKXS 1x120, 20/12kV — L=15,0 m — EPKJ–24C — K–15, 15kV, HAKFtA 3x120/50 — kier. st.tr. 11588 "Pl. Rodła 1"

UWAGI:

1. Istniejące kable kolidujące z projektowanymi drogami należy w oznaczonych miejscach przeciąć i przy pomocy muf przelotowych wydłużyć wg nowej trasy odcinkami nowych kabli.
2. Właścicielem wszystkich kabli jest ENEA Operator Sp. z o.o.
3. Kolizje kabli K–13 i K–15 w rejonie Bramy Portowej
   Kolizje kabli K–14 w rejonie Pl. Żołnierza Polskiego

EDYCJA	OPIS ZMIAN	DATA	PROJ.	OPRAC.	SRAWDZ.

ZAMAWIAJĄCY:

ECE Projektmanagement Polska Sp.zo.o.
ul. Fabryczna 5a
PL–00–446 Warszawa

OBIEKT: "Galeria Kaskada" w Szczecinie
Przebudowa ukladu drogowego – etap 1

ZADANIE: Przebudowa kolizji energetycznych

	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	podpis
Projektował	mgr inż. Tadeusz Pytel	16/Sz/89	
Sprawdził	mgr inż. Eugeniusz Milewski	10/Sz/78	

TREŚĆ: Schemat przebudowy kolizji kabli energetycznych

Skala: - -

damart BIURO INŻYNIERSKIE
Ryszard Bednarski, Józef Kostańskiś
70-201 Szczecin ul. Czorsztyńska 39a/5
NIP 852-22-42-539
siedziba: Czorsztyńska 39a/5; 71–201 Szczecin
biuro: Łukasińskiego 110; 71–215 Szczecin
tel. (091) 487 96 16; e–mail: biuro@damart.home.pl

Zlecenie nr 766/11–0738
styczeń 2010 | rys. nr 4
plik: