

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Nazwa Inwestycji: Przebudowa Nabrzeża BULWAR GDYŃSKI W SZCZECINIE						
adres (działki: dr 18 obr. 1086; dr 2, Bp 5/10, Wp 1/3, dr 1/2, obr. 1085; dr 6/4, Ba 5/1, dr 3/1 obr. 1083) w Szczecinie						
branża budowlano- inżynierskie (nawierzchnie)						
Nr	ST	Opis Robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł netto	Wartość zł netto
NAWIERZCHNIE						
218.	SZ.02, 03-ZAGOSP. TERENU	Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z krawężnikami, ławami i obrzeżami -przyjęto 10% powierzchni projektowanej	m ²	561,20		
219.	SZ.02, 03-ZAGOSP. TERENU	Załadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyładowcze oraz opłaty za składowanie i utylizację odpadów	m ³	729,56		
220.	SB.01-ZAGOSP. TERENU	Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi lub na odkład; grunt kat III z dodatkiem za czyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach	m ³	2 300,00		
221.	SB.01-ZAGOSP. TERENU	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys do 3m spycharkami w gruncie kat III	m ³	41,00		
222.	SB.01-ZAGOSP. TERENU	Składowanie ziemi	t	3 693,47		
223.	SB.01-ZAGOSP. TERENU	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5 612,00		
224.	SZ.02-ZAGOSP. TERENU	Rowki pod krawężniki i obrzeża	m	1 457,00		
225.	SZ.02-ZAGOSP. TERENU	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	5 385,00		
226.	SZ.02-ZAGOSP. TERENU	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm.	m ²	227,00		
227.	SZ.02-ZAGOSP. TERENU	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	4 904,00		
228.	SZ.02-ZAGOSP. TERENU	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	625,00		
229.	SZ.02-ZAGOSP. TERENU	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	83,00		
230.	SZ.03-ZAGOSP. TERENU	Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cemen-towo-piaskowej	m ²	2 337,00		
231.	SZ.03-ZAGOSP. TERENU	Nawierzchnie z płyt betonowych 60 x 100 obramowanych kostką granitową. - analogia wsp. 1,5 do R	m ²	3 318,00		
232.	SZ.03-ZAGOSP. TERENU	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	22,39		
233.	SZ.03-ZAGOSP. TERENU	Krawężniki kamienne na podsypce cementowo-piasko-wej	m	597,00		
234.	SZ.03-ZAGOSP. TERENU	Obrzeża granitowe 10x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej.	m	860,00		
235.	SZ.03-ZAGOSP. TERENU	Wypełnienie szczeliny między istniejącą jezdnią a projektowanym krawężnikiem. Założono rozbiórkę nawierzchni na szerokości 20cm a następnie jej odtworzenie.	m ²	113,00		
NAWIERZCHNIE -MIEJSCA PARKINGOWE						
237.	SZ.03-ZAGOSP. TERENU, supl	Nawierzchnia z płyt betonowych 60x100cm i kostki granitowej 10x10cm na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm	m ²	3 256,00		
238.	SZ.03-ZAGOSP. TERENU, supl	Nawierzchnia z płyt betonowych 60x100cm i kostki granitowej 10x10cm na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm	m ²	19,00		
239.	SZ.03-ZAGOSP. TERENU, supl	Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10cm na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm	m ²	1 648,00		
240.	SZ.03-ZAGOSP. TERENU, supl	Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10cm na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m ²	625,00		
241.	SZ.03-ZAGOSP. TERENU, supl	Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10cm na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm	m ²	64,00		
				SUMA		

PODSUMOWANIE

Kwota netto + VAT(22%) = Kwota brutto

Kwota netto (PLN)	VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN)
0,00	0	0,00