
PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zamek Książąt Pomorskich - Urząd Stanu Cywilnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Korsarzy 35, Szczecin
INWESTOR : Zamek Książąt Pomorskich
ADRES INWESTORA : ul. Korsarzy 35, Szczecin
BRANŻA : budowlana, konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Zakrzewski
DATA OPRACOWANIA : 03.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2007

Data zatwierdzenia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora.
- Koncepcja wystroju uzgodniona z inwestorem

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wystroju wewnątrz oraz prac remontowych dla pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w skrzydle południowym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

3. DANE OGÓLNE.

3.1. Opis ogólny.

Wnętrza Urzędu Stanu Cywilnego znajdują się w skrzydle południowym Zamku Książąt Pomorskich. Główne wejście do pomieszczeń usytuowane jest z hollu, z którego wchodzi się także do fojer i szatni Opery na Zamku a także do Sali Barnima I. Wejście usytuowane jest w zachowanej ścianie z cegły ceramicznej, gotyckiej, obecnie nie otynkowanej i pomalowanej jedynie ciemno-brązową farbą. Pierwszym pomieszczeniem jest Sala Kominkowa, w której znajdują się wejścia do Poczekalni i Sali Toastów, wejście do małego pomieszczenia gospodarczego oraz nie użytkowane wejście do Sali Barnima I. Pomieszczenie nakryte jest sklepieniem sieciowym, posadzka w pomieszczeniu ceramiczna. Ściany tynkowane i malowane na kolor biały. W ścianie, w której usytuowane jest wejście z hollu usytuowany jest oryginalny, zachowany kominek, w którego wnętrzu obecnie umieszczony jest kominek elektryczny. Salę oświetla stylizowany, żelazny, kuty żyrandol elektryczny.

Z Sali Kominkowej wchodzi się do Poczekalni i Sali Toastów, które obecnie usytuowane są w jednym pomieszczeniu, przedzielonym tylko funkcjonalnie kutą z żelaza kratą, po dwóch stronach centralnego filara. Pomieszczenie pierwotnie posiadało wysokość taką jak sąsiadująca Sala Barnima I. Ze względu na potrzeby techniczne opery pomieszczenie przedzielone zostało stropem, nad którym usytuowano pomieszczenia techniczne obsługujące zaplecze opery. Strop przeciął niestety okna oraz łuki wnęk ściennych w zachowanych, historycznych ścianach. W pomieszczeniu podłoga drewniana, taflowa. Ściany tynkowane i malowane na kolor biały. Oświetlenie sali zrealizowane zostało jako listwa przyścienna obiegająca ściany pomieszczenia. Z Sali dwa wejścia do Sali Barnima I (nie użytkowane) zamknięte dekoracyjnymi kutymi kratami. Po drugiej stronie wejście do dalszych pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego - Sali Zielonej, Sali Ślubów oraz Sali Kierownika USC.

Sala Zielona, nazwana tak w opracowaniu ze względu na zielony kolor ścian, nakryta jest sklepieniem siatkowym. Sklepienie malowane w kolorze niebieskim, z żebrami w kolorze złotym. Zielony kolor ścian zrównoważony jest białym kolorem wnęk okiennych oraz drzwiowych, prowadzących do Sali Toastów i Poczekalni oraz do Sali Ślubów. Salę doświetlają okna usytuowane w ścianach krótszych. Funkcjonalnie sala podzielona kratą z kutego żelaza, oddzielająca miejsce ze stołem i siedzeniami - pomyślane jako miejsce załatwienia ostatnich ślubnych formalności oraz jako miejsce biurowe do załatwienia formalności przedślubnych. W Sali posadzka ceramiczna. Drzwi prowadzące zarówno do poprzedzającej Salę Zieloną Poczekalni i Sali Toastów oraz do Sali Ślubów drewniane, malowane na kolor czarny, z bogatymi kutymi z żelaza okuciami i zawiasami. Salę oświetlają dwa stylizowane, kute z żelaza żyrandole elektryczne.

Sala ślubów malowana na kolor czerwony, nakryta sklepieniem malowanym na kolor niebieski ze złotymi żebrami. Wnęki okienne oraz drzwiowe malowane na kolor biały. Posadzka ceramiczna. W sali w ścianie dłuższej, naprzeciwko wejścia, usytuowane dwie wnęki okienne. W jednej ścianie krótszej wnęka okienna z oknem zasłoniętym zabudową sceny na dziedzińcu zamkowym, w drugiej drzwi wejściowe do Sali kierownika USC.

Sala Kierownika USC malowana na kolor czerwony w tym samym odcieniu co Sala Ślubów. Sklepienia sali malowane na kolor biały bez wyróżnienia kolorystycznego żeber.

W sali naprzeciwko wejścia wnęka małego okna usytuowanego na wysokości około 3.0 m nad ziemią. Po lewej stronie wnęka okienna, z malowaną na kolor biały jedynie płaszczyzną ściany okiennej, a nie całej wnęki jak w pozostałych pomieszczeniach.

3.2 Zachowane elementy wykończenia wewnętrznego - stan istniejący:

Wnętrza zamkowe użytkowane przez Urząd Stanu Cywilnego są historycznymi wnętrzami południowego skrzydła zamku. Po zniszczeniach w czasie wojny, wnętrza skrzydła południowego odnowione zostały przede wszystkim z myślą pod przyszłe użytkowanie przez operę i operetkę oraz pomieszczenia administracyjne. Z pierwotnego wystroju wnętrza w całym skrzydle południowym pozostało niewiele elementów. W pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego są to:

W Sali Kominkowej zachowane sklepienia siatkowe oraz skorupa dawnego kominka narożnego. W Sali Toastów i Poczekalni zachowały się blendy na ścianach, zamknięte półkoliście oraz otwory drzwiowe o zamknięciu łukowym. W Sali Zielonej zachowały się sklepienia siatkowe oraz

blendy o zamknięciu łukowym w ścianach wewnętrznych. W Sali Ślubów zachowały się sklepienia siatkowe oraz także blendy o zamknięciu łukowym w ścianach wewnętrznych pomieszczenia. W Sali Kierownika zachowało się sklepienie siatkowe

Posadzki pomieszczeń oraz wyposażenie pochodzą z czasów powojennej odbudowy obiektu. Z tego okresu pochodzą także kraty okienne, kute kraty jako przepierzenia w pomieszczeniach Sali Toastów oraz Sali Zielonej oraz stolarka okienna i drzwiowa.

4. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY.

4.1. Opis programu:

Sposób użytkowania wewnątrz użytkowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w chwili obecnej projektuje się pozostawić bez zmian za wyjątkiem podziału Sali Toastów na dwie sale - Salę Toastów oraz Poczekalnię. Taki podział wnętrza usprawni funkcjonowanie Urzędu w części Sali Toastów. Zaproponowany podział usprawni także przepływ ludzi pomiędzy salami i spowoduje wyciszenie uroczystości odbywającej się w Sali Toastów od osób oczekujących na następną uroczystość.

Pozostałe zmiany w pomieszczeniach dotyczą jedynie aranżacji wyposażenia i wystroju.

5, W kosztorysie zastosowano katalogi KNT, KNNR, TZKNC - konserwatorskie. 12.2006

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wystrój wnętrz oraz prac remontowych pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.					
1 Hall wejściowy					
1.1 Prace rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.1.1 0354-07 analogia	Wykucie z muru krat przy drzwiach o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 19-01 d.1.1 0346-03	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2 cegły 0.75*1.1*0.25+1.1*1.4*0.15+2.05*0.45*0.15	m ³		
			m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
4	TZKNC N-K/ d.1.1 I t.04-c.05 analogia	Chemiczne usuwanie przemałowań na cegle - obiekt prosty	m ²		
		0.25*(2.3+2.35*2)+0.3*3.05+2.05*0.5+2.75*4.2	m ²	15.240	
				RAZEM	15.240
5	TZKNCBK d.1.1 VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		0.25*(2.3+2.35*2)+0.3*3.05+2.05*0.5+2.75*4.2	m ²	15.240	
				RAZEM	15.240
1.2 Prace renowacyjne					
6	KNR 19-01 d.1.2 0335-04	Oblicowanie otworów drzwi ceglami budowlanymi pojedynczymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	TZKNCBK d.1.2 VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy	m ²		
		0.25*(2.3+2.35*2)+0.3*3.05+2.05*0.5+2.75*4.2	m ²	15.240	
				RAZEM	15.240
8	KNR 19-01 d.1.2 0643-05 analogia	Impregnacja ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m ²		
		0.25*(2.3+2.35*2)+0.3*3.05+2.05*0.5+2.75*4.2	m ²	15.240	
				RAZEM	15.240
9	KNR 2-02 d.1.2 1015-02 analogia	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naświetlem ślepym dwukrotnie malowane	m		
		2.3+2.4*2	m	7.100	
				RAZEM	7.100
10	KNR 2-02 d.1.2 1019-08	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
		2.1*2.05	m ²	4.305	
				RAZEM	4.305
11	KNR-W 4-01 d.1.2 0921-14	Założenie kratki wentylacyjnych w skrzydłach drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-01 d.1.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2 Sala Kominkowa					
2.1 Prace rozbiórkowe					
13	KNR-W 4-01 d.2.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.7*2*(4.4+7.1+0.7+1.2+0.3)	m ²	101.380	
				RAZEM	101.380
14	TZKNC N-K/ d.2.1 I t.04-c.05 analogia	Chemiczne usuwanie przemałowań na cegle - strop	m ²		
		7.1*4.4*1.3	m ²	40.612	
		1*2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	43.412
15	TZKNCBK d.2.1 VIII 05-145	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki i arkady	m ²		
		7.1*4.4*1.3	m ²	40.612	
		1*2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	43.412
16	KNR-W 4-01 d.2.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.1*4.4	m ²	31.240	
		1*2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	34.040
2.2 Prace renowacyjne					
17 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 3.7*2*(4.4+7.1+0.7+1.2+0.3)+1.2*2 3.7*2*(2.8+1)	m ² m ² m ²	 103.780 28.120	
				RAZEM	131.900
18 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.7*2*(4.4+7.1+0.7+1.2+0.3)+1.2*2 3.7*2*(2.8+1)	m ² m ² m ²	 103.780 28.120	
				RAZEM	131.900
19 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szlamującą Syllitol compact starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 3.7*2*(4.4+7.1+0.7+1.2+0.3)+1.2*2 3.7*2*(2.8+1)	m ² m ² m ²	 103.780 28.120	
				RAZEM	131.900
20 d.2.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania 3.7*2*(4.4+7.1+0.7+1.2+0.3)+1.2*2 3.7*2*(2.8+1)	m ² m ² m ²	 103.780 28.120	
				RAZEM	131.900
21 d.2.2	TZKNBK VIII 05-139	Spoinowanie murów i sklepień cylindrycznych, łęków, arkad z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 7.1*4.4*1.3 1*2.8	m ² m ² m ²	 40.612 2.800	
				RAZEM	43.412
22 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych cegieł ścian i sufitów 1*2.8 7.1*4.4*1.3	m ² m ² m ²	 2.800 40.612	
				RAZEM	43.412
23 d.2.2	TZKNBK XV 0108-01 wycena indywidualna	Malowanie farbą lateksową matową wystrójów sztukatorskich o charakterze prostym 7.1*4.4*1.3 1*2.8	m ² m ² m ²	 40.612 2.800	
				RAZEM	43.412
24 d.2.2	TZKNBK XI 0108-18	Cokolik z płytek terakotowych o wys. 8 cm 2*(7.1+4.4)-2 2*(2.8+1)-1	m m m	 21.000 6.600	
				RAZEM	27.600
25 d.2.2	TZKNBK XV 0756-01 wycena indywidualna	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych 7.1*4.4+0.2*1*3+1*0.4 2.8*1	m ² m ² m ²	 32.240 2.800	
				RAZEM	35.040
26 d.2.2	TZKNBK XX 0104-05	Wykonanie i złożenie ościeżnic drzwiowych prostych o wielkości do 2.5 m2 w kompletny wyrób o przekroju do 60x90 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.2.2	TZKNBK XX 1306-05	Skrzydła drzwiowe śred. złożone płyciny gładkie do 2 w jed. skrzydle gr. do 45 mm i wielk. do 2.25 m2 przy ramiakach z 2 prof. 2.05*1*2	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
28 d.2.2	KNR-W 4-01 0921-14	Założenie kratki wentylacyjnych w skrzydłach drzwiowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.2.2	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.2*2.4*2+0.2*(2.4+1.2)	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.2.2	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakośc.malowanie 1.2*2.4*2	m ² m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
31 d.2.2	TZKNBK XX 2902-04	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakośc.malowanie,złoczenie - dopłata za szlif.profilii w dopłatach (za każdy profil) 2.4*2+1.2	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
32 d.2.2	TZKNBK XX 3001-02	Gruntowanie drzwi 1.2*2.4*2	m ² m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
33 d.2.2	TZKNBK XX 3002-06	Gruntowanie ościeżnic o szer.w rozw. 15-20 cm 2.4*2+1.2	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
34 d.2.2	TZKNBK XX 3005-02	Lakierowanie płaszczyzn lub drzwi 1.2*2.4*2	m ² m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
35 d.2.2	TZKNBK XX 3006-06	Lakierowanie listew o szer.w rozw. 15-20 cm 2.4*2+1.2	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
36 d.2.2	KNR-W 4-01 1212-06 wycena in- dywidualna	Miniowanie okuć drzwiowych z płaskowników i rozetek 2.4*1.2*2	m ² m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
37 d.2.2	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą żywiczną okuć drzwiowych z płaskowników i rozetek 2.4*1.2*2	m ² m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
38 d.2.2	TZKNC N-K/ XVII t.12- c.1A analogia	Przygotowanie materiału do malowania - żelazo; st. trudności - skompl. żyrandol 2*5*1.5	dm ² lub dm dm ² lub dm	15.000	
				RAZEM	15.000
39 d.2.2	TZKNC N-K/ XVII t.23- c.2A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. złożonym lub b.złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. żyrandol 2*5*1.5	dm ² dm ²	15.000	
				RAZEM	15.000
40 d.2.2	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3 Poczkalnia					
3.1 Prace rozbiórkowe					
41 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.75*6.8+3.4*(5.57+6.8)	m ² m ²	81.158	
				RAZEM	81.158
42 d.3.1	KNNR 3 0703-04 wycena in- dywidualna	Demontaż krat. Wsp. R=0,3 3.4*(3.45)	m ² m ²	11.730	
				RAZEM	11.730
43 d.3.1	TZKNBK V - 239 wycena in- dywidualna	Rozebranie desek - drewnianej obudowy oświetlenia po obwodzie poczekalni 6*2+5.8*3+5.8*2	m m	41.000	
				RAZEM	41.000
44 d.3.1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 8*3	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
45 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 36.75	m ² m ²	36.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36.750
3.2 Prace budowlane					
46	NNRNKB 202 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
d.3.2		3.4*4.75+3.4*4.6	m ²	31.790	
				RAZEM	31.790
47	KNR-W 2-02 0406-03 analogia	Wzmocnienie w ścianie G-K pod otwór drzwiowy - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
d.3.2		0.1*0.1*2*2	m ³ drew.	0.040	
				RAZEM	0.040
48	KNR-W 2-02 0407-05 analogia	Wzmocnienie otworu drzwiowego w ścianie G-K o dł. ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
d.3.2		0.1*0.1*4*4.5	m ³ drew.	0.180	
				RAZEM	0.180
49	KNR 2-02 0121-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 20x20x8cm	m ²		
d.3.2		3.4*1.9	m ²	6.460	
				RAZEM	6.460
50	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.2		(3.4*4.75+3.4*4.6)	m ²	31.790	
				RAZEM	31.790
51	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.3.2		(3.4*4.75+3.4*4.6)	m ²	31.790	
				RAZEM	31.790
52	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane	m		
d.3.2		1.91*2+2.2*2*2	m	12.620	
				RAZEM	12.620
53	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
d.3.2		1.91*2.2*2	m ²	8.404	
				RAZEM	8.404
54	KNR-W 4-01 0921-14	Założenie kratki wentylacyjnych w skrzydłach drzwiowych	szt.		
d.3.2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3.3 Prace renowacyjne					
55	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.3.3		5.75*6.8+3.4*(5.57+6.8)	m ²	81.158	
				RAZEM	81.158
56	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3.3		5.75*6.8+3.4*(5.57+6.8)	m ²	81.158	
				RAZEM	81.158
57	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szlamującą Sylitol compact starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.3.3		5.75*6.8+3.4*(5.57+6.8)	m ²	81.158	
				RAZEM	81.158
58	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich białą farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania	m ²		
d.3.3		5.75*6.8	m ²	39.100	
				RAZEM	39.100
59	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania	m ²		
d.3.3		3.4*(5.57+6.8)	m ²	42.058	
				RAZEM	42.058
60	KNR-W 4-01 0921-14	Założenie kratki wentylacyjnych w skrzydłach drzwiowych	szt.		
d.3.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.3.3		1.7*2.5*2+0.2*(2.5*2+1.6)	m ²	9.820	
				RAZEM	9.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62 d.3.3	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakośc.malowanie 1.7*2.5*2	m ² m ²	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
63 d.3.3	TZKNBK XX 2902-04	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakośc.malowanie - dopłata za szlif.profilii w dopłatach (za każdy profil) (2.5*2+1.7) (5.8+6.8+0.9-1.6)	m m m	 6.700 11.900	 18.600
				RAZEM	18.600
64 d.3.3	TZKNBK XX 3001-02	Gruntowanie drzwi 1.7*2.5*2	m ² m ²	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
65 d.3.3	TZKNBK XX 3002-06	Gruntowanie ościeżnic o szer.w rozw. 15-20 cm (2.5*2+1.7)	m m	 6.700	 6.700
				RAZEM	6.700
66 d.3.3	TZKNBK XX 3005-02	Lakierowanie płaszczyzn lub drzwi 1.7*2.5*2	m ² m ²	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
67 d.3.3	TZKNBK XX 3006-06	Lakierowanie listew o szer.w rozw. 15-20 cm (2.5*2+1.7)	m m	 6.700	 6.700
				RAZEM	6.700
68 d.3.3	KNR-W 4-01 1212-06 wycena indywidualna	Miniowanie okuć drzwiowych 0.5	m ² m ²	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
69 d.3.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą żywiczną okuć drzwiowych 0.5	m ² m ²	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
70 d.3.3	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.7*2.6	m ² m ²	 4.420	 4.420
				RAZEM	4.420
71 d.3.3	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych 1.7*2.6	m ² m ²	 4.420	 4.420
				RAZEM	4.420
72 d.3.3	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych 1.7*2.6	m ² m ²	 4.420	 4.420
				RAZEM	4.420
73 d.3.3	KNR 7-12 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych 1.7*2.6	m ² m ²	 4.420	 4.420
				RAZEM	4.420
74 d.3.3	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z kasetonów z oderwaniem listew i cokołów w celu ponownego montażu 36.75	m ² m ²	 36.750	 36.750
				RAZEM	36.750
75 d.3.3	KNNR-W 3 0806-02 analogia	Przełożenie kasetonów z deszczulek o grub. 19-22 mm z wymianą podłoża 37.75*0.1	m ² m ²	 3.775	 3.775
				RAZEM	3.775
76 d.3.3	KNR-W 4-01 0819-06 analogia	Oczyszczenie kasetonów drewnianych 36.75	m ² m ²	 36.750	 36.750
				RAZEM	36.750
77 d.3.3	KNR-W 2-02 1122-03 wycena indywidualna	Parkiet mozaikowy - przyklejenie kasetonów 36.75	m ² m ²	 36.750	 36.750
				RAZEM	36.750
78 d.3.3	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 36.75	m ² m ²	 36.750	 36.750
				RAZEM	36.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79 d.3.3	KNR-W 4-01 0815-01	Uzupełnienie cokołów h=15 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych 5.8+5.6-1.8*2	m m	 7.800	
				RAZEM	7.800
80 d.3.3	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów h=15 cm z drewna liściastego - przełożenie starych 5.8+6.8+0.9-1.6	m m	 11.900	
				RAZEM	11.900
81 d.3.3	KNNR-W 3 0807-06 wycena in- dywidualna	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakierami PP20 i PP65 36.75 <cokół>0.25*(5.8+6.8+0.9-1.6)+0.25*(5.8+5.6-1.8*2)	m ² m ² m ²	 36.750 4.925	
				RAZEM	41.675
82 d.3.3	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
83 d.3.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
84 d.3.3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.3.3	KNR-W 5-08 0507-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafonowych żarowych mosiężnych przykręcanych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.3.3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
87 d.3.3	KNR-W 5-08 0504-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych kinkietowych 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4 Sala Toastów					
4.1 Prace rozbiórkowe					
88 d.4.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 13.7*11.35-5.75*6.8+3.4*(13.7+11.35+6+5.7+6.2+6)	m ² m ²	 282.825	
				RAZEM	282.825
89 d.4.1	KNNR 3 0703-04 wycena in- dywidualna	Demontaż krat. Wsp. R=0,3 3.4*(3.45)	m ² m ²	 11.730	
				RAZEM	11.730
90 d.4.1	TZKNBK V - 239 wycena in- dywidualna	Rozebranie desek - drewnianej obudowy oświetlenia po obwodzie poczekalni 5.4*3+11.2*3+5.4*2+12*2+11.2*2+6*2	m m	 119.000	
				RAZEM	119.000
91 d.4.1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 8*3*3	szt. szt.	 72.000	
				RAZEM	72.000
92 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 97.25	m ² m ²	 97.250	
				RAZEM	97.250
4.2 Prace budowlane					
93 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (3.4*4.75+3.4*4.6)	m ² m ²	 31.790	
				RAZEM	31.790
94 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (3.4*4.75+3.4*4.6)	m ² m ²	 31.790	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	31.790
4.3 Prace renowacyjne					
95 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 13.7*11.35-5.75*6.8+3.4*(13.7+11.35+6+5.7+6.2+6)	m ² m ²	 282.825	 RAZEM
					282.825
96 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 13.7*11.35-5.75*6.8+3.4*(13.7+11.35+6+5.7+6.2+6)	m ² m ²	 282.825	 RAZEM
					282.825
97 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szlamującą Sylitol compact starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 13.7*11.35-5.75*6.8+3.4*(13.7+11.35+6+5.7+6.2+6)	m ² m ²	 282.825	 RAZEM
					282.825
98 d.4.3	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich białą farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania 13.7*11.35-5.75*6.8	m ² m ²	 116.395	 RAZEM
					116.395
99 d.4.3	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania 3.4*(13.7+11.35+6+5.7+6.2+6)	m ² m ²	 166.430	 RAZEM
					166.430
100 d.4.3	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 1.7*2.5*2+0.2*(2.5*2+1.6) 1.1*2.15*2	m ² m ² m ²	 9.820 4.730	 RAZEM
					14.550
101 d.4.3	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakośc.malowanie 1.7*2.5*2 1.1*2.15*2	m ² m ² m ²	 8.500 4.730	 RAZEM
					13.230
102 d.4.3	TZKNBK XX 2902-04	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakośc.malowanie - dopłata za szlif.profilii w dopłatach (za każdy profil) (2.5*2+1.7) (2.15*2+1.2) 13.7+11.4+5.7+6+0.9*2+0.3*3	m m m m	 6.700 5.500 39.500	 RAZEM
					51.700
103 d.4.3	TZKNBK XX 3001-02	Gruntowanie drzwi 1.7*2.5*2 1.1*2.15*2	m ² m ² m ²	 8.500 4.730	 RAZEM
					13.230
104 d.4.3	TZKNBK XX 3002-06	Gruntowanie ościeżnic o szer.w rozw. 15-20 cm (2.5*2+1.7) (2.15*2+1.2)	m m m	 6.700 5.500	 RAZEM
					12.200
105 d.4.3	TZKNBK XX 3005-02	Lakierowanie płaszczyzn lub drzwi 1.7*2.5*2 1.1*2.15*2	m ² m ² m ²	 8.500 4.730	 RAZEM
					13.230
106 d.4.3	TZKNBK XX 3006-06	Lakierowanie listew o szer.w rozw. 15-20 cm (2.5*2+1.7) (2.15*2+1.2)	m m m	 6.700 5.500	 RAZEM
					12.200
107 d.4.3	KNR-W 4-01 1212-06 wycena indywidualna	Miniowanie okuć drzwiowych 0.5+0.5	m ² m ²	 1.000	 RAZEM
					1.000
108 d.4.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą żywiczną okuć drzwiowych 0.5+0.5	m ² m ²	 1.000	 RAZEM
					1.000
109 d.4.3	KNR-W 4-01 0921-14	Założenie krtek wentylacyjnych w skrzydłach drzwiowych 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM
					3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110 d.4.3	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.7*2.6 <kraty okienne>1.6*2.3*2	m ² m ² m ²	 4.420 7.360	
				RAZEM	11.780
111 d.4.3	KNR 7-12 0105-02	Odtuszczenie konstrukcji kratowych 1.7*2.6 <kraty okienne>1.6*2.3*2	m ² m ² m ²	 4.420 7.360	
				RAZEM	11.780
112 d.4.3	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych 1.7*2.6 <kraty okienne>1.6*2.3*2	m ² m ² m ²	 4.420 7.360	
				RAZEM	11.780
113 d.4.3	KNR 7-12 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych 1.7*2.6 <kraty okienne>1.6*2.3*2	m ² m ² m ²	 4.420 7.360	
				RAZEM	11.780
114 d.4.3	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
115 d.4.3	KNR-W 4-03 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
116 d.4.3	TZKNBK VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
117 d.4.3	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
118 d.4.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
119 d.4.3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
120 d.4.3	KNR-W 5-08 0507-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafonowych żarowych mosiężnych przykręcanych 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
121 d.4.3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
122 d.4.3	KNR-W 5-08 0504-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych kinkietowych 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
123 d.4.3	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z kasetonów z oderwaniem listew i cokołów w celu ponownego montażu 97.25+0.2*1*3+1*0.9	m ² m ²	 98.750	
				RAZEM	98.750
124 d.4.3	KNNR-W 3 0806-02 analogia	Przełożenie kasetonów z deszczulek o grub. 19-22 mm z wymianą podłoża 98.75*0.1	m ² m ²	 9.875	
				RAZEM	9.875
125 d.4.3	KNR-W 4-01 0819-06 analogia	Oczyszczenie kasetonów drewnianych 97.25+0.2*1*3+1*0.9	m ² m ²	 98.750	
				RAZEM	98.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
126 d.4.3	KNR-W 2-02 1122-03 wycena indywidualna	Parkiet mozaikowy - przyklejenie kasetonów 97.25+0.2*1*3+1*0.9	m ² m ²	 98.750	 98.750
				RAZEM	98.750
127 d.4.3	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ² 97.25+0.2*1*3+1*0.9	m ² m ²	 98.750	 98.750
				RAZEM	98.750
128 d.4.3	KNR-W 4-01 0815-01	Uzupełnienie cokołów h=15 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych 5.8+5.6-1.8*2	m m	 7.800	 7.800
				RAZEM	7.800
129 d.4.3	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów h=15 cm z drewna liściastego - przełożenie starych 13.7+11.4+5.7+6+0.9*2+0.3*3	m m	 39.500	 39.500
				RAZEM	39.500
130 d.4.3	KNNR-W 3 0807-06 wycena indywidualna	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakierami PP20 i PP65 97.25+0.2*1*3+1*0.9 0.25*(13.7+11.4+5.7+6+0.9*2+0.3*3) 0.25*(5.8+5.6-1.8*2)	m ² m ² m ²	 98.750 9.875 1.950	 98.750 9.875 1.950
				RAZEM	110.575
5 Sala Zielona					
5.1 Prace rozbiórkowe					
131 d.5.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4.5*2*(5.25+13.6)	m ² m ²	 169.650	 169.650
				RAZEM	169.650
132 d.5.1	TZKNC N-K/ I t.04-c.05 analogia	Chemiczne usuwanie przemaalowań na cegle - strop 13.6*4.7*1.3	m ² m ²	 83.096	 83.096
				RAZEM	83.096
133 d.5.1	TZKNCBK VIII 05-145	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki i arkady 13.6*4.7*1.3	m ² m ²	 83.096	 83.096
				RAZEM	83.096
134 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 67.1	m ² m ²	 67.100	 67.100
				RAZEM	67.100
5.2 Prace renowacyjne					
135 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 4.5*2*(5.25+13.6)	m ² m ²	 169.650	 169.650
				RAZEM	169.650
136 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.5*2*(5.25+13.6)	m ² m ²	 169.650	 169.650
				RAZEM	169.650
137 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szlamującą Sylitol compact starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 4.5*2*(5.25+13.6)	m ² m ²	 169.650	 169.650
				RAZEM	169.650
138 d.5.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania 4.5*2*(5.25+13.6)	m ² m ²	 169.650	 169.650
				RAZEM	169.650
139 d.5.2	TZKNCBK VIII 05-139	Spoinowanie murów i sklepień cylindrycznych, łęków, arkad z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 13.6*4.7*1.3	m ² m ²	 83.096	 83.096
				RAZEM	83.096
140 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych cegieł ścian i sufitów 13.6*4.7*1.3	m ² m ²	 83.096	 83.096
				RAZEM	83.096

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141 d.5.2	TZKNBK XV 0108-01 wycena indywidualna	Malowanie farbą lateksową matową wystrójów sztukatorskich o charakterze prostym 13.6*4.7*1.3	m ² m ²	 83.096	 83.096
				RAZEM	83.096
142 d.5.2	TZKNBK XV 0107-04	Malowanie farbą lateksową profili z kształtek z zagruntowaniem - ponad 20 cm 1.3*0.3*(12*3+4.6*7+3.8*4+7.6*6)	m ² m ²	 50.310	 50.310
				RAZEM	50.310
143 d.5.2	TZKNBK XV 0756-01 wycena indywidualna	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych 67.1	m ² m ²	 67.100	 67.100
				RAZEM	67.100
144 d.5.2	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.2*2.2*2+0.2*(2.2+1.2)	m ² m ²	 5.960	 5.960
				RAZEM	5.960
145 d.5.2	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakośc.malowanie, złocenie - dopłata za szlif.profilu w dopłatach (za każdy profil) 1.2*2.2*2	m ² m ²	 5.280	 5.280
				RAZEM	5.280
146 d.5.2	TZKNBK XX 2902-04	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakośc.malowanie, złocenie - dopłata za szlif.profilu w dopłatach (za każdy profil) 2.2*2+1.2	m m	 5.600	 5.600
				RAZEM	5.600
147 d.5.2	TZKNBK XX 3001-02	Gruntowanie drzwi 1.2*2.2*2	m ² m ²	 5.280	 5.280
				RAZEM	5.280
148 d.5.2	TZKNBK XX 3002-06	Gruntowanie ościeżnic o szer.w rozw. 15-20 cm 2.2*2+1.2	m m	 5.600	 5.600
				RAZEM	5.600
149 d.5.2	TZKNBK XX 3005-02	Lakierowanie płaszczyzn lub drzwi 1.2*2.2*2	m ² m ²	 5.280	 5.280
				RAZEM	5.280
150 d.5.2	TZKNBK XX 3006-06	Lakierowanie listew o szer.w rozw. 15-20 cm 2.2*2+1.2	m m	 5.600	 5.600
				RAZEM	5.600
151 d.5.2	KNR-W 4-01 1212-06 wycena indywidualna	Miniowanie okuć drzwiowych z płaskowników 2.2*1.2*2*0.2	m ² m ²	 1.056	 1.056
				RAZEM	1.056
152 d.5.2	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą żywiczną okuć drzwiowych z płaskowników 2.2*1.2*2*0.2	m ² m ²	 1.056	 1.056
				RAZEM	1.056
153 d.5.2	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) <kraty okienne>1.6*2.3*2	m ² m ²	 7.360	 7.360
				RAZEM	7.360
154 d.5.2	KNR 7-12 0105-02	Odtuszczanie konstrukcji kratowych <kraty okienne>1.6*2.3*2	m ² m ²	 7.360	 7.360
				RAZEM	7.360
155 d.5.2	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych <kraty okienne>1.6*2.3*2	m ² m ²	 7.360	 7.360
				RAZEM	7.360
156 d.5.2	KNR 7-12 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych <kraty okienne>1.6*2.3*2	m ² m ²	 7.360	 7.360
				RAZEM	7.360
157 d.5.2	TZKNC N-K/ XVII t.12- c.1A analogia	Przygotowanie materiału do malowania - żelazo; st. trudności - skompl. żyrandol	dm ² lub dm		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*5*1.5*2	dm ² lub dm	30.000	
				RAZEM	30.000
158 d.5.2	TZKNC N-K/ XVII t.23- c.2A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. złożonym lub b.złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. żyrandol 2*5*1.5*2	dm ² dm ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
159 d.5.2	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
160 d.5.2	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6 Sala Ślubów					
6.1 Prace rozbiórkowe					
161 d.6.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.1*2*(13.7+7.2+0.8+0.5+0.3*2)	m ² m ²	 232.560	
				RAZEM	232.560
162 d.6.1	TZKNC N-K/ I t.04-c.05 analogia	Chemiczne usuwanie przemaalowań na cegle - strop 13.7*7.2*1.3	m ² m ²	 128.232	
				RAZEM	128.232
163 d.6.1	TZKNCBK VIII 05-145	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki i arkady 13.7*7.2*1.3	m ² m ²	 128.232	
				RAZEM	128.232
164 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 95.1	m ² m ²	 95.100	
				RAZEM	95.100
6.2 Prace renowacyjne					
165 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 5.1*2*(13.7+7.2+0.8+0.5+0.3*2)	m ² m ²	 232.560	
				RAZEM	232.560
166 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.1*2*(13.7+7.2+0.8+0.5+0.3*2)	m ² m ²	 232.560	
				RAZEM	232.560
167 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szlamującą Sylitol compact starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 5.1*2*(13.7+7.2+0.8+0.5+0.3*2)	m ² m ²	 232.560	
				RAZEM	232.560
168 d.6.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania 5.1*2*(13.7+7.2+0.8+0.5+0.3*2)	m ² m ²	 232.560	
				RAZEM	232.560
169 d.6.2	TZKNCBK VIII 05-139	Spoinowanie murów i sklepień cylindrycznych, łęków, arkad z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 13.7*7.2*1.3	m ² m ²	 128.232	
				RAZEM	128.232
170 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych cegieł ścian i sufitów 13.7*7.2*1.3	m ² m ²	 128.232	
				RAZEM	128.232
171 d.6.2	TZKNCBK XV 0108-01 wycena in- dywidualna	Malowanie farbą lateksową matową wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym 13.7*7.2*1.3	m ² m ²	 128.232	
				RAZEM	128.232
172 d.6.2	TZKNCBK XV 0107-04	Malowanie farbą lateksową profili z kształtek z zagruntowaniem - ponad 20 cm 1.3*4*(1.5+2.3+1.5+4.3+2.3+2.9+4.3+4.3+4.3+4.3+2.9+2.3+4.3+1.5+2.3+1.5)	m ² m ²	 243.360	
				RAZEM	243.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
173 d.6.2	TZKNBK XI 1204-55	Wymiana posadzek z płytek klinkierowych układanych na zaprawie cementowej o pow.do 1 m2 w jednym miejscu 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
174 d.6.2	TZKNBK XV 0756-01 wycena in- dywidualna	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych 95.1	m ² m ²	 95.100	
				RAZEM	95.100
175 d.6.2	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.2*2.2*2+0.2*(2.2+1.2)	m ² m ²	 5.960	
				RAZEM	5.960
176 d.6.2	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakośc.malowa- nie 1.2*2.2*2	m ² m ²	 5.280	
				RAZEM	5.280
177 d.6.2	TZKNBK XX 2902-04	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakośc.malowa- nie,złoczenie - dopłata za szlif.profilu w dopłatach (za każdy profil) 2.2*2+1.2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
178 d.6.2	TZKNBK XX 3001-02	Gruntowanie drzwi 1.2*2.2*2	m ² m ²	 5.280	
				RAZEM	5.280
179 d.6.2	TZKNBK XX 3002-06	Gruntowanie ościeżnic o szer.w rozw. 15-20 cm 2.2*2+1.2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
180 d.6.2	TZKNBK XX 3005-02	Lakierowanie płaszczyzn lub drzwi 1.2*2.2*2	m ² m ²	 5.280	
				RAZEM	5.280
181 d.6.2	TZKNBK XX 3006-06	Lakierowanie listew o szer.w rozw. 15-20 cm 2.2*2+1.2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
182 d.6.2	KNR-W 4-01 1212-06 wycena in- dywidualna	Miniowanie okuć drzwiowych z płaskowników 2.2*1.2*2*0.2	m ² m ²	 1.056	
				RAZEM	1.056
183 d.6.2	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą żywiczną okuć drzwiowych z płaskowników 2.2*1.2*2*0.2	m ² m ²	 1.056	
				RAZEM	1.056
184 d.6.2	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk- cji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) <kraty okienne>1.6*2.3*3	m ² m ²	 11.040	
				RAZEM	11.040
185 d.6.2	KNR 7-12 0105-02	Odtuszczanie konstrukcji kratowych <kraty okienne>1.6*2.3*3	m ² m ²	 11.040	
				RAZEM	11.040
186 d.6.2	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych <kraty okienne>1.6*2.3*3	m ² m ²	 11.040	
				RAZEM	11.040
187 d.6.2	KNR 7-12 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstruk- cji kratowych <kraty okienne>1.6*2.3*3	m ² m ²	 11.040	
				RAZEM	11.040
188 d.6.2	TZKNC N-K/ XVII t.12- c.1A analogia	Przygotowanie materiału do malowania - żelazo; st. trudności - skompl. żyrandol 2*5*1.5*1.5*2	dm ² lub dm dm ² lub dm	 45.000	
				RAZEM	45.000
189 d.6.2	TZKNC N-K/ XVII t.23- c.2A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. złożonym lub b.złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. żyrandol 2*5*1.5*1.5*2	dm ² dm ²	 45.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	45.000
190 d.6.2	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
191 d.6.2	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7 Sala kierownika USC					
7.1 Prace rozbiórkowe					
192 d.7.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.1*2*(5+4.8)	m ² m ²	99.960	
				RAZEM	99.960
193 d.7.1	TZKNC N-K/ I t.04-c.05 analogia	Chemiczne usuwanie przemałowań na cegle - strop 5*4.8*1.3	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
194 d.7.1	TZKNCBK VIII 05-145	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki i arkady 5*4.8*1.3	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
195 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 24	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
7.2 Prace renowacyjne					
196 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 5.1*2*(5+4.8)	m ² m ²	99.960	
				RAZEM	99.960
197 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.1*2*(4.8+5)	m ² m ²	99.960	
				RAZEM	99.960
198 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szlamującą Sylitol compact starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 5.1*2*(5+4.8)	m ² m ²	99.960	
				RAZEM	99.960
199 d.7.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania 5.1*2*(5+4.8)	m ² m ²	99.960	
				RAZEM	99.960
200 d.7.2	TZKNCBK VIII 05-139	Spoinowanie murów i sklepień cylindrycznych, łęków, arkad z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 5*4.8*1.3	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
201 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych cegieł ścian i sufitów 5*4.8*1.3	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
202 d.7.2	TZKNCBK XV 0108-01 wycena indywidualna	Malowanie farbą lateksową matową wystrójów sztukatorskich o charakterze prostym 5*4.8*1.3	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
203 d.7.2	TZKNCBK XI 1204-55	Wymiana posadzek z płytek klinkierowych układanych na zaprawie cementowej o pow.do 1 m2 w jednym miejscu 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
204 d.7.2	TZKNCBK XV 0756-01 wycena indywidualna	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych 24	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
205 d.7.2	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<kraty okienne>1.6*2.3	m ²	3.680	
				RAZEM	3.680
206	KNR 7-12 d.7.2 0105-02	Odtuszczanie konstrukcji kratowych	m ²		
		<kraty okienne>1.6*2.3	m ²	3.680	
				RAZEM	3.680
207	KNR 7-12 d.7.2 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m ²		
		<kraty okienne>1.6*2.3	m ²	3.680	
				RAZEM	3.680
208	KNR 7-12 d.7.2 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych	m ²		
		<kraty okienne>1.6*2.3	m ²	3.680	
				RAZEM	3.680
209	TZKNC N-K/ d.7.2 XVII t.12- c.1A analogia	Przygotowanie materiału do malowania - żelazo; st. trudności - skompl. żyrandol 2*5*1.5*1	dm ² lub dm dm ² lub dm	15.000	
				RAZEM	15.000
210	TZKNC N-K/ d.7.2 XVII t.23- c.2A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. złożonym lub b.złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. żyrandol 2*5*1.5*1	dm ² dm ²	15.000	
				RAZEM	15.000
211	KNR-W 4-03 d.7.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
212	KNR-W 4-03 d.7.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Holl wejściowy						
1.1	45110000-1	Prace rozbiórkowe						
d.1.1	1 KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru krat przy drzwiach o powierzchni do 2 m2 obmiar = 1szt. -- R -- robocizna 1.58r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	1.5800	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
d.1.1	2 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 1szt. -- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	1.1600	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
d.1.1	3 KNR 19-01 0346-03	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2 cegły obmiar = $0.75*1.1*0.25+1.1*1.4*0.15+2.05*0.45*0.15 = 0.576m^3$ -- R -- robocizna 4.31r-g/m ³	m ³					
1*			r-g	2.4826	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
d.1.1	4 TZKNC N-K/ t.04-c.05 analogia	Chemiczne usuwanie przemałowań na cegle - obiekt prosty obmiar = $0.25*(2.3+2.35*2)+0.3*3.05+2.05*0.5+2.75*4.2 = 15.240m^2$ -- R -- robocizna 6.67r-g/m ² -- M -- Remosol 1.5kg/m ²	m ²					
1*			r-g	101.6508	0.00000	0.00		
2*			kg	22.8600	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
d.1.1	5 TZKNCBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie obmiar = $0.25*(2.3+2.35*2)+0.3*3.05+2.05*0.5+2.75*4.2 = 15.240m^2$ -- R -- robocizna 0.87r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	13.2588	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

Prace rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2	45453100-8	Prace renowacyjne						
6	KNR 19-01	Oblicowanie otworów drzwi ceglami budowlanymi	szt.					
d.1.2	0335-04	pojedynczymi obmiar = 1szt.						
1*		-- R -- robocizna 1.73r-g/szt.	r-g	1.7300	0.00000	0.00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 30szt/szt.	szt	30.0000	0.00000		0.00	
3*		Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.001m ³ /szt.	m ³	0.0010	0.00000		0.00	
4*		Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U 0.5kg/szt.	kg	0.5000	0.00000		0.00	
5*		Drewno na stemple okrągłe korowane 0.001m ³ /szt.	m ³	0.0010	0.00000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1%	%	1.0000	0.00000		0.00	
7*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.03m-g/szt.	m-g	0.0300	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
7	TZKNBK VIII	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły	m ²					
d.1.2	05-135	zabytkowej z przygotowaniem zaprawy obmiar = 0.25*(2.3+2.35*2)+0.3*3.05+2.05*0.5+ 2.75*4.2 = 15.240m ²						
1*		-- R -- robocizna 1.09r-g/m ²	r-g	16.6116	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Zaprawa cementowa M-7 0.003m ³ /m ²	m ³	0.0457	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 0.03%	%	0.0300	0.00000		0.00	
4*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 0.021m-g/m ²	m-g	0.3200	0.00000			0.00
5*		Żuraw okienny przenośny 0,15t 0.121m-g/m ²	m-g	1.8440	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
8	KNR 19-01	Impregnacja ścian ceglanych metodą smarowa-	m ²					
d.1.2	0643-05	nia dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2						
	analogia	obmiar = 0.25*(2.3+2.35*2)+0.3*3.05+2.05*0.5+ 2.75*4.2 = 15.240m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.13r-g/m ²	r-g	1.9812	0.00000	0.00		
2*		-- M -- środki impregnacyjne 0.7kg/m ²	kg	10.6680	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
9	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naświetlem	m					
d.1.2	1015-02	ślepy dwukrotnie malowane						
	analogia	obmiar = 2.3+2.4*2 = 7.100m						
1*		-- R -- robocizna 0.91r-g/m	r-g	6.4610	0.00000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Farba olejno-ftalowa SUPER GRUNT podkładowa biała, opak. 4,5 dm ³ (dostawca: SNI) 0.026dm ³ /m	dm ³	0.1846	0.00000		0.00	
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.03dm ³ /m	dm ³	0.2130	0.00000		0.00	
4*		Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. 0.013dm ³ /m	dm ³	0.0923	0.00000		0.00	
5*		płycina 0.9m ² /m	m ²	6.3900	0.00000		0.00	
6*		Kit szklarski - pokostowy 0.05kg/m	kg	0.3550	0.00000		0.00	
7*		Ćwierćwałki 2.14m/m	m	15.1940	0.00000		0.00	
8*		gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.0710	0.00000		0.00	
9*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.4ark/m	ark	2.8400	0.00000		0.00	
10*		Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania 0.04dm ³ /m	dm ³	0.2840	0.00000		0.00	
11*		dyle stalowe 10szt/m	szt	71.0000	0.00000		0.00	
12*		Pianka poliuretanowa 0.03kg/m	kg	0.2130	0.00000		0.00	
13*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
14*		ościeżnice drzwiowe drewniane 1szt/m	szt	7.1000	0.00000		0.00	
15*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m	m-g	0.0710	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00000	0.00000	0.00000
10	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone obmiar = 2.1*2.05 = 4.305m ²	m ²					
d.1.2	1019-08							
1*			-- R -- robocizna 0.44r-g/m ²	r-g	1.8942	0.00000	0.00	
2*			-- M -- skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne wejściowe 1m ² /m ²	m ²	4.3050	0.00000		0.00
3*			-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.03m-g/m ²	m-g	0.1292	0.00000		0.00
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.04m-g/m ²	m-g	0.1722	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00000	0.00000	0.00000
11	KNR-W 4-01	Założenie kratki wentylacyjnych w skrzydłach drzwiowych obmiar = 1szt.	szt.					
d.1.2	0921-14							
1*			-- R -- robocizna 0.21r-g/szt.	r-g	0.2100	0.00000	0.00	
2*			-- M -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych - kratki wentylacyjne 200 cm2 1szt/szt.	szt	1.0000	0.00000		0.00
3*		materiały pomocnicze 8%	%	8.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00000	0.00000	0.00000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 10m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	0.5700	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0.357m ² /m ²	m ²	3.5700	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:					0.00			
					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

Prace renowacyjne

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Holl wejściowy

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Sala Kominkowa						
2.1		Prace rozbiórkowe						
13 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar = 3.7*2*(4.4+7.1+0.7+1.2+0.3) = 101.380m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092r-g/m ²	r-g	9.3270	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Mydło techniczne 0.022kg/m ²	kg	2.2304	0.00000		0.00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.00088t/m ²	t	0.0892	0.00000		0.00	
4*		Piasek zwykły 0.001m ³ /m ²	m ³	0.1014	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
14 d.2.1	TZKNC N-K/ I t.04-c.05 analogia	Chemiczne usuwanie przemałowań na cegle - strop obmiar = 7.1*4.4*1.3 40.612 1*2.8 2.800 RAZEM 43.412m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 6.67r-g/m ²	r-g	289.5580	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Remosol 1.5kg/m ²	kg	65.1180	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
15 d.2.1	TZKNCBK VIII 05-145	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki i arkady obmiar = 7.1*4.4*1.3 40.612 1*2.8 2.800 RAZEM 43.412m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.27r-g/m ²	r-g	55.1332	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
16 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 7.1*4.4 31.240 1*2.8 2.800 RAZEM 34.040m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	1.9403	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0.357m ² /m ²	m ²	12.1523	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000

				Prace rozbiórkowe
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.2		Prace renowacyjne						
17 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = 3.7*2*(4.4+7.1+0.7+1.2+0.3)+1.2*2 103.780 3.7*2*(2.8+1) 28.120 RAZEM 131.900m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	8.8373	0.00000	0.00		
2*		-- M -- środek gruntujący 0.154dm ³ /m ²	dm ³	20.3126	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 3.7*2*(4.4+7.1+0.7+1.2+0.3)+1.2*2 103.780 3.7*2*(2.8+1) 28.120 RAZEM 131.900m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	12.5305	0.00000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka mineralna 0.3kg/m ²	kg	39.5700	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szlamującą Sylitol compact starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = 3.7*2*(4.4+7.1+0.7+1.2+0.3)+1.2*2 103.780 3.7*2*(2.8+1) 28.120 RAZEM 131.900m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	8.8373	0.00000	0.00		
2*		-- M -- podkładowa farba szlamująca Sylitol compact 0.8dm ³ /m ²	dm ³	105.5200	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20 d.2.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania obmiar = 3.7*2*(4.4+7.1+0.7+1.2+0.3)+1.2*2 103.780 3.7*2*(2.8+1) 28.120 RAZEM 131.900m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.189r-g/m ²	r-g	24.9291	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa w kolorze S-1020-Y 0.4241dm ³ /m ²	dm ³	55.9388	0.00000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
21 d.2.2	TZKNBK VIII 05-139	Spoinowanie murów i sklepień cylindrycznych, łęków, arkad z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy obmiar = 7.1*4.4*1.3 1*2.8 RAZEM	m ²	40.612 2.800 43.412m ²				
1*		-- R -- robocizna 1.54r-g/m ²	r-g	66.8545	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Zaprawa cementowo-wapienna M-7 0.0003m ³ /m ²	m ³	0.0130	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 3%	%	3.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
22 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych cegieł ścian i sufitów obmiar = 1*2.8 7.1*4.4*1.3 RAZEM	m ²	2.800 40.612 43.412m ²				
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	2.9086	0.00000	0.00		
2*		-- M -- środek gruntujący 0.154dm ³ /m ²	dm ³	6.6854	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
23 d.2.2	TZKNBK XV 0108-01 wycena indywidualna	Malowanie farbą lateksową matową wystrójów sztukatorskich o charakterze prostym obmiar = 7.1*4.4*1.3 1*2.8 RAZEM	m ²	40.612 2.800 43.412m ²				
1*		-- R -- robocizna 0.32r-g/m ²	r-g	13.8918	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa biała mat 0.4241dm ³ /m ²	dm ³	18.4110	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
24 d.2.2	TZKNBK XI 0108-18	Cokolik z płytek terakotowych o wys. 8 cm obmiar = 2*(7.1+4.4)-2 2*(2.8+1)-1 RAZEM	m	21.000 6.600 27.600m				
1*		-- R -- robocizna 0.54r-g/m	r-g	14.9040	0.00000	0.00		
2*		-- M -- płytki klinkierowe typu "KADYNY" 6.5szt/m	szt	179.4000	0.00000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.0009t/m	t	0.0248	0.00000		0.00	
4*		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0.0026m ³ /m	m ³	0.0718	0.00000		0.00	
5*		Kwas solny techniczny 33-29 % 0.03kg/m	kg	0.8280	0.00000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1%	%	1.0000	0.00000		0.00	
7*		-- S -- wózek transportowy 0.005m-g/m	m-g	0.1380	0.00000			0.00
8*		wyciąg 0.004m-g/m	m-g	0.1104	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
25 d.2.2	TZKNBK XV 0756-01 wycena indywidualna	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych obmiar = 7.1*4.4+0.2*1*3+1*0.4 32.240 2.8*1 2.800 RAZEM 35.040m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3r-g/m ²	r-g	10.5120	0.00000	0.00		
2*		-- M -- zmywacz do klinkieru 0.1kg/m ²	kg	3.5040	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
26 d.2.2	TZKNBK XX 0104-05	Wykonanie i złożenie ościeżnic drzwiowych prostych o wielkości do 2.5 m2 w kompletny wyrób o przekroju do 60x90 mm obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 6.46*0.8=5.168r-g/szt.	r-g	10.3360	0.00000	0.00		
2*		-- M -- ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 1*0.8=0.8m/szt.	m	1.6000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
27 d.2.2	TZKNBK XX 1306-05	Skrzydła drzwiowe śred.złożone płyciny gładkie do 2 w jed.skrzydło gr.do 45 mm i wielk.do 2.25 m2 przy ramiakach z 2 prof. obmiar = 2.05*1*2 = 4.100m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 46.62*0.75=34.965r-g/m ²	r-g	143.3565	0.00000	0.00		
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płycinowe fabrycznie wykończone 1*0.75=0.75m ² /m ²	m ²	3.0750	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
28 d.2.2	KNR-W 4-01 0921-14	Założenie krętek wentylacyjnych w skrzydłach drzwiowych obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.21r-g/szt.	r-g	0.4200	0.00000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		okucia stolarskie do otworów drzwiowych - kratki wentylacyjne 200 cm2	szt	2.0000	0.00000		0.00	
3*		1szt/szt. materiały pomocnicze 8%	%	8.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
29 d.2.2	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 obmiar = $1.2*2.4*2+0.2*(2.4+1.2) = 6.480m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.49r-g/m ²	r-g	3.1752	0.00000	0.00		
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.43ark/m ²	ark	2.7864	0.00000		0.00	
3*		Benzyny do lakierów 0.5dm ³ /m ²	dm ³	3.2400	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
30 d.2.2	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakość.malowanie obmiar = $1.2*2.4*2 = 5.760m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.61r-g/m ²	r-g	3.5136	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
31 d.2.2	TZKNBK XX 2902-04	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakość.malowanie,złocenie - dopłata za szlif.profilu w dopłatach (za każdy profil) obmiar = $2.4*2+1.2 = 6.000m$	m					
1*		-- R -- robocizna 0.016r-g/m	r-g	0.0960	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
32 d.2.2	TZKNBK XX 3001-02	Gruntowanie drzwi obmiar = $1.2*2.4*2 = 5.760m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/m ²	r-g	1.0944	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa podkładowa 0.15kg/m ²	kg	0.8640	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
33 d.2.2	TZKNBK XX 3002-06	Gruntowanie ościeżnic o szer.w rozw. 15-20 cm obmiar = $2.4*2+1.2 = 6.000m$	m					
1*		-- R -- robocizna 0.043r-g/m	r-g	0.2580	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa podkładowa 0.04kg/m	kg	0.2400	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
34 d.2.2	TZKNBK XX 3005-02	Lakierowanie płaszczyzn lub drzwi obmiar = $1.2*2.4*2 = 5.760m^2$	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.65r-g/m ²	r-g	3.7440	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa nawierzchniowa 0.25kg/m ²	kg	1.4400	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
35	TZKNBK XX d.2.2 3006-06	Lakierowanie listew o szer.w rozw. 15-20 cm obmiar = 2.4*2+1.2 = 6.000m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.123r-g/m	r-g	0.7380	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa nawierzchniowa 0.1kg/m	kg	0.6000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
36	KNR-W 4-01 d.2.2 1212-06 wycena indywidualna	Miniowanie okuć drzwiowych z płaskowników i rozetek obmiar = 2.4*1.2*2 = 5.760m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.57r-g/m ²	r-g	3.2832	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.056dm ³ /m ²	dm ³	0.3226	0.00000		0.00	
3*		Benzyny do lakierów 0.011dm ³ /m ²	dm ³	0.0634	0.00000		0.00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	3.2256	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
37	KNR-W 4-01 d.2.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą żywiczną okuć drzwiowych z płaskowników i rozetek obmiar = 2.4*1.2*2 = 5.760m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.94r-g/m ²	r-g	5.4144	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba epoksydowa nawierzchniowa 0.077dm ³ /m ²	dm ³	0.4435	0.00000		0.00	
3*		farba epoksydowa nawierzchniowa 0.077dm ³ /m ²	dm ³	0.4435	0.00000		0.00	
4*		Benzyny do lakierów 0.034dm ³ /m ²	dm ³	0.1958	0.00000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	3.2256	0.00000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
38	TZKNC N-K/ d.2.2 XVII t.12- c.1A analogia	Przygotowanie materiału do malowania - żelazo; st. trudności - skompl. żyrandol obmiar = 2*5*1.5 = 15.000dm ² lub dm	dm ² lub dm					
1*		-- R -- robocizna 3.13r-g/dm ² lub dm	r-g	46.9500	0.00000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
39	TZKNC N-K/ d.2.2 XVII t.23- c.2A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. złożonym lub b.złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. Żyrandol obmiar = 2*5*1.5 = 15.000dm ²	dm ²					
1*		-- R -- robocizna 2.04r-g/dm ²	r-g	30.6000	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.2dm ³ /dm ²	dm ³	3.0000	0.00000		0.00	
3*		farba epoksydowa nawierzchniowa 0.2dm ³ /dm ²	dm ³	3.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
40	KNR-W 4-03 d.2.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze obmiar = 4szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.41r-g/szt.	r-g	1.6400	0.00000	0.00		
2*		-- M -- łączniki instalacyjne SUNO (dostawca: ELD) 1.02szt/szt.	szt	4.0800	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

Prace renowacyjne

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Sala Kominkowa

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Poczekalnia						
3.1		Prace rozbiórkowe						
41 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 5.75*6.8+3.4*(5.57+6.8) = 81.158m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092r-g/m ²	r-g	7.4665	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Mydło techniczne 0.022kg/m ²	kg	1.7855	0.00000		0.00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.00088t/m ²	t	0.0714	0.00000		0.00	
4*		Piasek zwykły 0.001m ³ /m ²	m ³	0.0812	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
42 d.3.1	KNNR 3 0703-04 wycena indywidualna	Demontaż krat. Wsp. R=0,3 obmiar = 3.4*(3.45) = 11.730m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.91*0.3=1.173r-g/m ²	r-g	13.7593	0.00000	0.00		
2*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.1173	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
43 d.3.1	TZKBNK V - 239 wycena indywidualna	Rozebranie desek - drewnianej obudowy oświetlenia po obwodzie poczekalni obmiar = 6*2+5.8*3+5.8*2 = 41.000m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.07r-g/m	r-g	2.8700	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
44 d.3.1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych obmiar = 8*3 = 24.000szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.2r-g/szt.	r-g	4.8000	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
45 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 36.75m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	2.0948	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud. osłonowa, gr.0,12-0,20mm 0.357m ² /m ²	m ²	13.1198	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000

				Prace rozbiórkowe
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.2		Prace budowlane						
46 d.3.2	NNRNKB 202 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 obmiar = $3.4*4.75+3.4*4.6 = 31.790m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.23r-g/m ²	r-g	102.6817	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm (dostawca: RIG) 4.12m ² /m ²	m ²	130.9748	0.00000		0.00	
3*		profile UW (dostawca: RIG) 0.71m/m ²	m	22.5709	0.00000		0.00	
4*		profile CW (dostawca: RIG) 1.84m/m ²	m	58.4936	0.00000		0.00	
5*		wkręty 32.64szt/m ²	szt	1037.6256	0.00000		0.00	
6*		łączniki rozporowe kpl. 1.53szt/m ²	szt	48.6387	0.00000		0.00	
7*		masa szpachlowa - sucha mieszanka (dostawca: RIG) 1.37kg/m ²	kg	43.5523	0.00000		0.00	
8*		taśma spoinowa 2.96m/m ²	m	94.0984	0.00000		0.00	
9*		taśma uszczelniająca 1.016m/m ²	m	32.2986	0.00000		0.00	
10*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
11*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.07m-g/m ²	m-g	2.2253	0.00000			0.00
12*		środek transportowy 0.052m-g/m ²	m-g	1.6531	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
47 d.3.2	KNR-W 2-02 0406-03 analogia	Wzmocnienie w ścianie G-K pod otwór drzwiowy - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy naszyonej obmiar = $0.1*0.1*2*2 = 0.040m^3$ drew.	m ³ dre w.					
1*		-- R -- robocizna 33.6r-g/m ³ drew.	r-g	1.3440	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II 1.1m ³ /m ³ drew.	m ³	0.0440	0.00000		0.00	
3*		impregnat 1.2kg/m ³ drew.	kg	0.0480	0.00000		0.00	
4*		śruby podkładki i nakrętki 4.96kg/m ³ drew.	kg	0.1984	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.89m-g/m ³ drew.	m-g	0.0356	0.00000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.69m-g/m ³ drew.	m-g	0.0276	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
48 d.3.2	KNR-W 2-02 0407-05 analogia	Wzmocnienie otworu drzwiowego w ścianie G-K o dł. ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy naszyonej obmiar = $0.1*0.1*4*4.5 = 0.180m^3$ drew.	m ³ dre w.					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 30.4r-g/m ³ drew.	r-g	5.4720	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II 1.06m ³ /m ³ drew.	m ³	0.1908	0.00000		0.00	
3*		impregnat 1.09kg/m ³ drew.	kg	0.1962	0.00000		0.00	
4*		śruby podkładki i nakrętki 47.59kg/m ³ drew.	kg	8.5662	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.9m-g/m ³ drew.	m-g	0.1620	0.00000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.7m-g/m ³ drew.	m-g	0.1260	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00000	0.00000	0.00000
49 d.3.2	KNR 2-02 0121-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 20x20x8cm obmiar = 3.4*1.9 = 6.460m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.92r-g/m ²	r-g	12.4032	0.00000	0.00		
2*		-- M -- pustaki szklane 25x25x8 cm 16.1szt/m ²	szt	104.0060	0.00000		0.00	
3*		Zaprawa cementowa M-7 0.006m ³ /m ²	m ³	0.0388	0.00000		0.00	
4*		dрут stalowy okrągły cynkowany 3-4 mm 2kg/m ²	kg	12.9200	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.07m-g/m ²	m-g	0.4522	0.00000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.07m-g/m ²	m-g	0.4522	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00000	0.00000	0.00000
50 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem obmiar = (3.4*4.75+3.4*4.6) = 31.790m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	5.5950	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa S-1050-Y60R 0.276dm ³ /m ²	dm ³	8.7740	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
4*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0095	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00000	0.00000	0.00000
51 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie obmiar = (3.4*4.75+3.4*4.6) = 31.790m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.0505r-g/m ²	r-g	1.6054	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa S-1050-Y60R 0.129dm ³ /m ²	dm ³	4.1009	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
4*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0064	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
52 d.3.2	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane obmiar = 1.91*2+2.2*2*2 = 12.620m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.76r-g/m	r-g	9.5912	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba olejno-ftalowa SUPER GRUNT podkładowa biała, opak. 4,5 dm ³ (dostawca: SNI) 0.021dm ³ /m	dm ³	0.2650	0.00000		0.00	
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.024dm ³ /m	dm ³	0.3029	0.00000		0.00	
4*		Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. 0.011dm ³ /m	dm ³	0.1388	0.00000		0.00	
5*		Ćwierćwalki 2.14m/m	m	27.0068	0.00000		0.00	
6*		gwoździe stolarskie 0.01kg/m	kg	0.1262	0.00000		0.00	
7*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.4ark/m	ark	5.0480	0.00000		0.00	
8*		Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania 0.03dm ³ /m	dm ³	0.3786	0.00000		0.00	
9*		dyble stalowe 8szt/m	szt	100.9600	0.00000		0.00	
10*		Pianka poliuretanowa 0.035kg/m	kg	0.4417	0.00000		0.00	
11*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
12*		ościeżnice drzwiowe drewniane' 1szt/m	szt	12.6200	0.00000		0.00	
13*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m	m-g	0.1262	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
53 d.3.2	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone obmiar = 1.91*2.2*2 = 8.404m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.44r-g/m ²	r-g	3.6978	0.00000	0.00		
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne wejściowe 1m ² /m ²	m ²	8.4040	0.00000		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.03m-g/m ²	m-g	0.2521	0.00000			0.00
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.04m-g/m ²	m-g	0.3362	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:					0.00			
54	KNR-W 4-01	Założenie kratki wentylacyjnych w skrzydłach	szt.			0.00000	0.00000	0.00000
d.3.2	0921-14	drzwiowych obmiar = 4szt.						
1*		-- R -- robocizna 0.21r-g/szt.	r-g	0.8400	0.00000	0.00		
2*		-- M -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych - kratki wentylacyjne 200 cm2 1szt/szt.	szt	4.0000	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 8%	%	8.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:					0.00			
						0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

Prace budowlane

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.3		Prace renowacyjne						
55 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = $5.75 \cdot 6.8 + 3.4 \cdot (5.57 + 6.8) = 81.158m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	5.4376	0.00000	0.00		
2*		-- M -- środek gruntujący 0.154dm ³ /m ²	dm ³	12.4983	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
56 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = $5.75 \cdot 6.8 + 3.4 \cdot (5.57 + 6.8) = 81.158m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	7.7100	0.00000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka mineralna 0.3kg/m ²	kg	24.3474	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
57 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szlamującą Sylitol compact starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = $5.75 \cdot 6.8 + 3.4 \cdot (5.57 + 6.8) = 81.158m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	5.4376	0.00000	0.00		
2*		-- M -- podkładowa farba szlamująca Sylitol compact 0.8dm ³ /m ²	dm ³	64.9264	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
58 d.3.3	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich białą farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania obmiar = $5.75 \cdot 6.8 = 39.100m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.189r-g/m ²	r-g	7.3899	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa biała mat' 0.4241dm ³ /m ²	dm ³	16.5823	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
59 d.3.3	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania obmiar = $3.4 \cdot (5.57 + 6.8) = 42.058m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.189r-g/m ²	r-g	7.9490	0.00000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba lateksowa S-1050-Y60R'	dm ³	17.8368	0.00000		0.00	
3*		0.4241dm ³ /m ² materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
60 d.3.3	KNR-W 4-01 0921-14	Założenie kratki wentylacyjnych w skrzydłach drzwiowych obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.21r-g/szt.	r-g	0.4200	0.00000	0.00		
2*		-- M -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych - kratki wentylacyjne 200 cm2 1szt/szt.	szt	2.0000	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 8%	%	8.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
61 d.3.3	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o po- wierzchni ponad 1.0 m2 obmiar = $1.7*2.5*2+0.2*(2.5*2+1.6) = 9.820m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.49r-g/m ²	r-g	4.8118	0.00000	0.00		
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.43ark/m ²	ark	4.2226	0.00000		0.00	
3*		Benzyny do lakierów 0.5dm ³ /m ²	dm ³	4.9100	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
62 d.3.3	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakość.malowanie obmiar = $1.7*2.5*2 = 8.500m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.61r-g/m ²	r-g	5.1850	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
63 d.3.3	TZKNBK XX 2902-04	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakość.malowanie - dopłata za szlif.profilu w dopłatach (za każdy profil) obmiar = (2.5*2+1.7) 6.700 (5.8+6.8+0.9-1.6) 11.900 RAZEM 18.600m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.016r-g/m	r-g	0.2976	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
64 d.3.3	TZKNBK XX 3001-02	Gruntowanie drzwi obmiar = $1.7*2.5*2 = 8.500m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/m ²	r-g	1.6150	0.00000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba alkidowa podkładowa 0.15kg/m ²	kg	1.2750	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
65 d.3.3	TZKNBK XX 3002-06	Gruntowanie ościeżnic o szer.w rozw. 15-20 cm obmiar = (2.5*2+1.7) = 6.700m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.043r-g/m	r-g	0.2881	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa podkładowa 0.04kg/m	kg	0.2680	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
66 d.3.3	TZKNBK XX 3005-02	Lakierowanie płaszczyzn lub drzwi obmiar = 1.7*2.5*2 = 8.500m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.65r-g/m ²	r-g	5.5250	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa nawierzchniowa 0.25kg/m ²	kg	2.1250	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
67 d.3.3	TZKNBK XX 3006-06	Lakierowanie listew o szer.w rozw. 15-20 cm obmiar = (2.5*2+1.7) = 6.700m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.123r-g/m	r-g	0.8241	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa nawierzchniowa 0.1kg/m	kg	0.6700	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
68 d.3.3	KNR-W 4-01 1212-06 wycena indywidualna	Miniowanie okuć drzwiowych obmiar = 0.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.57r-g/m ²	r-g	0.2850	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.056dm ³ /m ²	dm ³	0.0280	0.00000		0.00	
3*		Benzyny do lakierów 0.011dm ³ /m ²	dm ³	0.0055	0.00000		0.00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	0.2800	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
69 d.3.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą żywiczną okuć drzwiowych obmiar = 0.5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.94r-g/m ²	r-g	0.4700	0.00000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba epoksydowa nawierzchniowa 0.077dm ³ /m ²	dm ³	0.0385	0.00000		0.00	
3*		farba epoksydowa nawierzchniowa 0.077dm ³ /m ²	dm ³	0.0385	0.00000		0.00	
4*		Benzyny do lakierów 0.034dm ³ /m ²	dm ³	0.0170	0.00000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	0.2800	0.00000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
70 d.3.3	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) obmiar = 1.7*2.6 = 4.420m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.457r-g/m ²	r-g	2.0199	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
71 d.3.3	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych obmiar = 1.7*2.6 = 4.420m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0483r-g/m ²	r-g	0.2135	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.124dm ³ /m ²	dm ³	0.5481	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1%	%	1.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
72 d.3.3	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych obmiar = 1.7*2.6 = 4.420m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1757r-g/m ²	r-g	0.7766	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.081dm ³ /m ²	dm ³	0.3580	0.00000		0.00	
3*		utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0.043dm ³ /m ²	dm ³	0.1901	0.00000		0.00	
4*		Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. 0.00992dm ³ /m ²	dm ³	0.0438	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.9%	%	0.9000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Ciągnik kołowy 37kW (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0013	0.00000			0.00
7*		Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0013	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
73 d.3.3	KNR 7-12 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych obmiar = 1.7*2.6 = 4.420m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1502r-g/m ²	r-g	0.6639	0.00000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Emalia epoksydowa chemoodporna-czarna 0.079dm ³ /m ²	dm ³	0.3492	0.00000		0.00	
3*		utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0.045dm ³ /m ²	dm ³	0.1989	0.00000		0.00	
4*		Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. 0.00992dm ³ /m ²	dm ³	0.0438	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.9%	%	0.9000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Ciągnik kołowy 37kW (1) 0.0009m-g/m ²	m-g	0.0040	0.00000			0.00
7*		Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0.0009m-g/m ²	m-g	0.0040	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
74	KNNR-W 3 d.3.3 0801-05	Rozebranie posadzki z kasetonów z oderwaniem listew i cokołów w celu ponownego montażu obmiar = 36.75m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.75r-g/m ²	r-g	27.5625	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
75	KNNR-W 3 d.3.3 0806-02 analogia	Przełożenie kasetonów z deszczulek o grub. 19-22 mm z wymianą podłoża obmiar = 37.75*0.1 = 3.775m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.63r-g/m ²	r-g	13.7033	0.00000	0.00		
2*		-- M -- plyty styropianowe 1.05m ² /m ²	m ²	3.9638	0.00000		0.00	
3*		folia grub. 0,2 mm 1.1m ² /m ²	m ²	4.1525	0.00000		0.00	
4*		Zaprawa cementowa M-15 0.36m ³ /m ²	m ³	1.3590	0.00000		0.00	
5*		deszczułki posadzkowe z drewna 1.13m ² /m ²	m ²	4.2658	0.00000		0.00	
6*		Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypelniacza 1.87kg/m ²	kg	7.0593	0.00000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
8*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.07m-g/m ²	m-g	0.2643	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
76	KNR-W 4-01 d.3.3 0819-06 analogia	Oczyszczenie kasetonów drewnianych obmiar = 36.75m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.74r-g/m ²	r-g	27.1950	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
77	KNR-W 2-02 d.3.3 1122-03 wycena indywidualna	Parkiet mozaikowy - przyklejenie kasetonów obmiar = 36.75m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.789r-g/m ²	r-g	28.9958	0.00000	0.00		
2*		-- M -- płytki na posadzkę mozaikową 0.05m ² /m ²	m ²	1.8375	0.00000		0.00	
3*		klej poliuretanowy Thomsit P625 1.8kg/m ²	kg	66.1500	0.00000		0.00	
4*		listwy przyścienne z drewna iglastego 1.16*0.1=0.116m/m ²	m	4.2630	0.00000		0.00	
5*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.015kg/m ²	kg	0.5513	0.00000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
7*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0068m-g/m ²	m-g	0.2499	0.00000			0.00
8*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.013m-g/m ²	m-g	0.4778	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
78	KNNR-W 3 d.3.3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczu- łek w pomieszczeniach ponad 8 m2 obmiar = 36.75m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.36r-g/m ²	r-g	13.2300	0.00000	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
3*		-- S -- szlifierka 0.2m-g/m ²	m-g	7.3500	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
79	KNR-W 4-01 d.3.3 0815-01	Uzupełnienie cokołów h=15 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych obmiar = 5.8+5.6-1.8*2 = 7.800m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.51r-g/m	r-g	3.9780	0.00000	0.00		
2*		-- M -- cokoły przyścienne z drewna liściastego h=15 cm 1.07m/m	m	8.3460	0.00000		0.00	
3*		wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi 3szt/m	szt	23.4000	0.00000		0.00	
4*		Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.I 0.002m ³ /m	m ³	0.0156	0.00000		0.00	
5*		Piasek zwykły 0.003m ³ /m	m ³	0.0234	0.00000		0.00	
6*		cement portlandzki "25" z dodatkami 1.3kg/m	kg	10.1400	0.00000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
80	KNR-W 4-01 d.3.3 0815-07	Wymiana cokołów h=15 cm z drewna liściastego - przełożenie starych obmiar = 5.8+6.8+0.9-1.6 = 11.900m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.34r-g/m	r-g	4.0460	0.00000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		cokoły przyścienne z drewna liściastego 1.1*0.1=0.11m/m	m	1.3090	0.00000		0.00	
3*		wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi 3szt/m	szt	35.7000	0.00000		0.00	
4*		Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.I 0.0002m ³ /m	m ³	0.0024	0.00000		0.00	
5*		Piasek zwykły 0.003m ³ /m	m ³	0.0357	0.00000		0.00	
6*		cement portlandzki "25" z dodatkami 1.3kg/m	kg	15.4700	0.00000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
81 d.3.3	KNNR-W 3 0807-06 wycena indywidualna	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakierami PP20 i PP65 obmiar = 36.75 36.750 <cokół>0.25*(5.8+6.8+0.9-1.6)+0.25*(5.8+5.6- 1.8*2) 4.925 RAZEM 41.675m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.27r-g/m ²	r-g	11.2523	0.00000	0.00		
2*		-- M -- lakier podkładowy Thomsit PP 20 0.1dm ³ /m ²	dm ³	4.1675	0.00000		0.00	
3*		lakier Thomsit PP 65 0.25dm ³ /m ²	dm ³	10.4188	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
82 d.3.3	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtykowego w puszcze obmiar = 4szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.41r-g/szt.	r-g	1.6400	0.00000	0.00		
2*		-- M -- łączniki instalacyjne SUNO (dostawca: ELD) 1.02szt/szt.	szt	4.0800	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
83 d.3.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtykowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	0.6720	0.00000	0.00		
2*		-- M -- gniazda podtykowe 2-biegunowe 1.02szt/szt.	szt	2.0400	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
84 d.3.3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) obmiar = 1kpl.	kpl.					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.21r-g/kpl.	r-g	0.2100	0.00000	0.00		
2*		-- M -- kołki kotwiące 4szt/kpl.	szt	4.0000	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
85 d.3.3	KNR-W 5-08 0507-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych plafonowych żarowych mosiężnych przykręcanych obmiar = 1kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.48r-g/kpl.	r-g	0.4800	0.00000	0.00		
2*		-- M -- plafon 1szt/kpl.	szt	1.0000	0.00000		0.00	
3*		żarówki 4.16szt/kpl.	szt	4.1600	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
86 d.3.3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kot- wiących (ilość mocowań 4) obmiar = 4kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.21r-g/kpl.	r-g	0.8400	0.00000	0.00		
2*		-- M -- kołki kotwiące 4szt/kpl.	szt	16.0000	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
87 d.3.3	KNR-W 5-08 0504-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenio- wych żarowych kinkietowych obmiar = 4kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.27r-g/kpl.	r-g	1.0800	0.00000	0.00		
2*		-- M -- oprawy żarowe kinkietowe 1szt/kpl.	szt	4.0000	0.00000		0.00	
3*		żarówki 1.04szt/kpl.	szt	4.1600	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000

				Prace renowacyjne
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				Poczekalnia
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Sala Toastów						
4.1		Prace rozbiórkowe						
88 d.4.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar = $13.7*11.35-5.75*6.8+3.4*(13.7+11.35+6+5.7+6.2+6) = 282.825m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092r-g/m ²	r-g	26.0199	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Mydło techniczne 0.022kg/m ²	kg	6.2222	0.00000		0.00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.00088t/m ²	t	0.2489	0.00000		0.00	
4*		Piasek zwykły 0.001m ³ /m ²	m ³	0.2828	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
89 d.4.1	KNNR 3 0703-04 wycena indywidualna	Demontaż krat. W sp. R=0,3 obmiar = $3.4*(3.45) = 11.730m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna $3.91*0.3=1.173r-g/m^2$	r-g	13.7593	0.00000	0.00		
2*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.1173	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
90 d.4.1	TZKNBK V - 239 wycena indywidualna	Rozebranie desek - drewnianej obudowy oświetlenia po obwodzie poczekalni obmiar = $5.4*3+11.2*3+5.4*2+12*2+11.2*2+6*2 = 119.000m$	m					
1*		-- R -- robocizna 0.07r-g/m	r-g	8.3300	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
91 d.4.1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych obmiar = $8*3*3 = 72.000szt.$	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.2r-g/szt.	r-g	14.4000	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
92 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = $97.25m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	5.5433	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0.357m ² /m ²	m ²	34.7183	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000

				Prace rozbiórkowe
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.2		Prace budowlane						
93 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = (3.4*4.75+3.4*4.6) = 31.790m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	5.5950	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa S-1020-Y 0.276dm ³ /m ²	dm ³	8.7740	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
4*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0095	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
94 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie obmiar = (3.4*4.75+3.4*4.6) = 31.790m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0505r-g/m ²	r-g	1.6054	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa S-1020-Y 0.129dm ³ /m ²	dm ³	4.1009	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
4*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0064	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

		Prace budowlane			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.3		Prace renowacyjne						
95 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = $13.7*11.35-5.75*6.8+3.4*(13.7+11.35+6+5.7+6.2+6) = 282.825m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	18.9493	0.00000	0.00		
2*		-- M -- środek gruntujący 0.154dm ³ /m ²	dm ³	43.5551	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
96 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = $13.7*11.35-5.75*6.8+3.4*(13.7+11.35+6+5.7+6.2+6) = 282.825m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	26.8684	0.00000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka mineralna 0.3kg/m ²	kg	84.8475	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
97 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szlamującą Sylitol compact starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = $13.7*11.35-5.75*6.8+3.4*(13.7+11.35+6+5.7+6.2+6) = 282.825m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	18.9493	0.00000	0.00		
2*		-- M -- podkładowa farba szlamująca Sylitol compact 0.8dm ³ /m ²	dm ³	226.2600	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
98 d.4.3	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich białą farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania obmiar = $13.7*11.35-5.75*6.8 = 116.395m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.189r-g/m ²	r-g	21.9987	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa biała mat' 0.4241dm ³ /m ²	dm ³	49.3631	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
99 d.4.3	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania obmiar = $3.4*(13.7+11.35+6+5.7+6.2+6) = 166.430m^2$	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.189r-g/m ²	r-g	31.4553	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa S-1020-Y 0.4241dm ³ /m ²	dm ³	70.5830	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
100 d.4.3	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 obmiar = 1.7*2.5*2+0.2*(2.5*2+1.6) 9.820 1.1*2.15*2 4.730 RAZEM 14.550m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.49r-g/m ²	r-g	7.1295	0.00000	0.00		
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.43ark/m ²	ark	6.2565	0.00000		0.00	
3*		Benzyny do lakierów 0.5dm ³ /m ²	dm ³	7.2750	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
101 d.4.3	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakość.malowanie obmiar = 1.7*2.5*2 8.500 1.1*2.15*2 4.730 RAZEM 13.230m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.61r-g/m ²	r-g	8.0703	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
102 d.4.3	TZKNBK XX 2902-04	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakość.malowanie - dopłata za szlif.profilu w dopłatach (za każdy profil) obmiar = (2.5*2+1.7) 6.700 (2.15*2+1.2) 5.500 13.7+11.4+5.7+6+0.9*2+0.3*3 39.500 RAZEM 51.700m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.016r-g/m	r-g	0.8272	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
103 d.4.3	TZKNBK XX 3001-02	Gruntowanie drzwi obmiar = 1.7*2.5*2 8.500 1.1*2.15*2 4.730 RAZEM 13.230m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/m ²	r-g	2.5137	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa podkładowa 0.15kg/m ²	kg	1.9845	0.00000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
104	TZKBNK XX d.4.3 3002-06	Gruntowanie ościeżnic o szer.w rozw. 15-20 cm obmiar = (2.5*2+1.7) 6.700 (2.15*2+1.2) 5.500 RAZEM 12.200m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.043r-g/m	r-g	0.5246	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa podkładowa 0.04kg/m	kg	0.4880	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
105	TZKBNK XX d.4.3 3005-02	Lakierowanie płaszczyzn lub drzwi obmiar = 1.7*2.5*2 8.500 1.1*2.15*2 4.730 RAZEM 13.230m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.65r-g/m ²	r-g	8.5995	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa nawierzchniowa 0.25kg/m ²	kg	3.3075	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
106	TZKBNK XX d.4.3 3006-06	Lakierowanie listew o szer.w rozw. 15-20 cm obmiar = (2.5*2+1.7) 6.700 (2.15*2+1.2) 5.500 RAZEM 12.200m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.123r-g/m	r-g	1.5006	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa nawierzchniowa 0.1kg/m	kg	1.2200	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
107	KNR-W 4-01 d.4.3 1212-06 wycena indywidualna	Miniowanie okuć drzwiowych obmiar = 0.5+0.5 = 1.000m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.57r-g/m ²	r-g	0.5700	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.056dm ³ /m ²	dm ³	0.0560	0.00000		0.00	
3*		Benzyny do lakierów 0.011dm ³ /m ²	dm ³	0.0110	0.00000		0.00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	0.5600	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
108	KNR-W 4-01 d.4.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą żywiczną okuć drzwiowych obmiar = 0.5+0.5 = 1.000m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.94r-g/m ²	r-g	0.9400	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba epoksydowa nawierzchniowa 0.077dm ³ /m ²	dm ³	0.0770	0.00000		0.00	
3*		farba epoksydowa nawierzchniowa 0.077dm ³ /m ²	dm ³	0.0770	0.00000		0.00	
4*		Benzyny do lakierów 0.034dm ³ /m ²	dm ³	0.0340	0.00000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	0.5600	0.00000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
109 d.4.3	KNR-W 4-01 0921-14	Założenie kratki wentylacyjnych w skrzydłach drzwiowych obmiar = 3szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.21r-g/szt.	r-g	0.6300	0.00000	0.00		
2*		-- M -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych - kratki wentylacyjne 200 cm2 1szt/szt.	szt	3.0000	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 8%	%	8.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
110 d.4.3	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trze- ciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) obmiar = 1.7*2.6 4.420 <kratki okienne>1.6*2.3*2 7.360 RAZEM 11.780m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.457r-g/m ²	r-g	5.3835	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
111 d.4.3	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych obmiar = 1.7*2.6 4.420 <kratki okienne>1.6*2.3*2 7.360 RAZEM 11.780m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0483r-g/m ²	r-g	0.5690	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.124dm ³ /m ²	dm ³	1.4607	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1%	%	1.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
112 d.4.3	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych obmiar = 1.7*2.6 4.420 <kratki okienne>1.6*2.3*2 7.360 RAZEM 11.780m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.1757r-g/m ²	r-g	2.0697	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.081dm ³ /m ²	dm ³	0.9542	0.00000		0.00	
3*		utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0.043dm ³ /m ²	dm ³	0.5065	0.00000		0.00	
4*		Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. 0.00992dm ³ /m ²	dm ³	0.1169	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.9%	%	0.9000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Ciągnik kołowy 37kW (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0035	0.00000			0.00
7*		Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0035	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
113 d.4.3	KNR 7-12 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych obmiar = 1.7*2.6 4.420 <kraty okienne>1.6*2.3*2 7.360 RAZEM 11.780m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1502r-g/m ²	r-g	1.7694	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Emalia epoksydowa chemoodporna-czarna 0.079dm ³ /m ²	dm ³	0.9306	0.00000		0.00	
3*		utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0.045dm ³ /m ²	dm ³	0.5301	0.00000		0.00	
4*		Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. 0.00992dm ³ /m ²	dm ³	0.1169	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.9%	%	0.9000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Ciągnik kołowy 37kW (1) 0.0009m-g/m ²	m-g	0.0106	0.00000			0.00
7*		Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0.0009m-g/m ²	m-g	0.0106	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
114 d.4.3	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie obmiar = 7m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.87r-g/m ²	r-g	6.0900	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
115 d.4.3	KNR-W 4-03 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd obmiar = 100m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0956r-g/m	r-g	9.5600	0.00000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		przewody wtynkowe typ YDYt 500 V 1.04m/m	m	104.0000	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
116 d.4.3	TZKNBK VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy obmiar = 7m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.09r-g/m ²	r-g	7.6300	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Zaprawa cementowa M-7 0.003m ³ /m ²	m ³	0.0210	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 0.03%	%	0.0300	0.00000		0.00	
4*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 0.021m-g/m ²	m-g	0.1470	0.00000			0.00
5*		Żuraw okienny przenośny 0,15t 0.121m-g/m ²	m-g	0.8470	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
117 d.4.3	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowe- go podtynkowego w puszcze obmiar = 6szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.41r-g/szt.	r-g	2.4600	0.00000	0.00		
2*		-- M -- łączniki instalacyjne SUNO (dostawca: ELD) 1.02szt/szt.	szt	6.1200	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
118 d.4.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym obmiar = 4szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	1.3440	0.00000	0.00		
2*		-- M -- gniazda podtynkowe 2-biegunowe 1.02szt/szt.	szt	4.0800	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
119 d.4.3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kot- wiących (ilość mocowań 4) obmiar = 3kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.21r-g/kpl.	r-g	0.6300	0.00000	0.00		
2*		-- M -- kołki kotwiące 4szt/kpl.	szt	12.0000	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.00000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
120	KNR-W 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu	kpl.						
d.4.3	0507-03	opraw oświetleniowych plafonowych żarowych							
	analogia	mosiężnych przykręcanych							
		obmiar = 3kpl.							
1*		-- R -- robocizna	r-g	1.4400	0.00000	0.00			
		0.48r-g/kpl.							
2*		-- M -- plafon	szt	3.0000	0.00000		0.00		
		1szt/kpl.							
3*		żarówki	szt	12.4800	0.00000		0.00		
		4.16szt/kpl.							
4*		materiały pomocnicze	%	2.5000	0.00000		0.00		
		2.5%							
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
121	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.						
d.4.3	0502-06	przykręcane na cegle mocowane na kołkach kot-							
		wiąjących (ilość mocowań 4)							
		obmiar = 12kpl.							
1*		-- R -- robocizna	r-g	2.5200	0.00000	0.00			
		0.21r-g/kpl.							
2*		-- M -- kołki kotwiące	szt	48.0000	0.00000		0.00		
		4szt/kpl.							
3*		materiały pomocnicze	%	2.5000	0.00000		0.00		
		2.5%							
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
122	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenio-	kpl.						
d.4.3	0504-01	wych żarowych kinkietowych							
	analogia	obmiar = 12kpl.							
1*		-- R -- robocizna	r-g	3.2400	0.00000	0.00			
		0.27r-g/kpl.							
2*		-- M -- oprawy żarowe kinkietowe	szt	12.0000	0.00000		0.00		
		1szt/kpl.							
3*		żarówki	szt	12.4800	0.00000		0.00		
		1.04szt/kpl.							
4*		materiały pomocnicze	%	2.5000	0.00000		0.00		
		2.5%							
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
123	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z kasetonów z oderwaniem	m ²						
d.4.3	0801-05	listew i cokołów w celu ponownego montażu							
		obmiar = $97.25+0.2*1*3+1*0.9 = 98.750m^2$							
1*		-- R -- robocizna	r-g	74.0625	0.00000	0.00			
		0.75r-g/m ²							
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
124	KNNR-W 3	Przełożenie kasetonów z deszczutek o grub. 19-	m ²						
d.4.3	0806-02	22 mm z wymianą podłoża							
	analogia	obmiar = $98.75*0.1 = 9.875m^2$							
1*		-- R -- robocizna	r-g	35.8463	0.00000	0.00			
		3.63r-g/m ²							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- plyty styropianowe 1.05m ² /m ²	m ²	10.3688	0.00000		0.00	
3*		folia grub. 0,2 mm 1.1m ² /m ²	m ²	10.8625	0.00000		0.00	
4*		Zaprawa cementowa M-15 0.36m ³ /m ²	m ³	3.5550	0.00000		0.00	
5*		deszczułki posadzkowe z drewna 1.13m ² /m ²	m ²	11.1588	0.00000		0.00	
6*		Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza 1.87kg/m ²	kg	18.4663	0.00000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
8*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.07m-g/m ²	m-g	0.6913	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
125 d.4.3	KNR-W 4-01 0819-06 analogia	Oczyszczenie kasetonów drewnianych obmiar = 97.25+0.2*1*3+1*0.9 = 98.750m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.74r-g/m ²	r-g	73.0750	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
126 d.4.3	KNR-W 2-02 1122-03 wycena indywidualna	Parkiet mozaikowy - przyklejenie kasetonów obmiar = 97.25+0.2*1*3+1*0.9 = 98.750m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.789r-g/m ²	r-g	77.9138	0.00000	0.00		
2*		-- M -- płytki na posadzkę mozaikową 0.05m ² /m ²	m ²	4.9375	0.00000		0.00	
3*		klej poliuretanowy Thomsit P625 1.8kg/m ²	kg	177.7500	0.00000		0.00	
4*		listwy przyścienne z drewna iglastego 1.16*0.1=0.116m/m ²	m	11.4550	0.00000		0.00	
5*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.015kg/m ²	kg	1.4813	0.00000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
7*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0068m-g/m ²	m-g	0.6715	0.00000			0.00
8*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.013m-g/m ²	m-g	1.2838	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
127 d.4.3	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczu- łek w pomieszczeniach ponad 8 m2 obmiar = 97.25+0.2*1*3+1*0.9 = 98.750m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.36r-g/m ²	r-g	35.5500	0.00000	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
3*		-- S -- szlifierka 0.2m-g/m ²	m-g	19.7500	0.00000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
128 d.4.3	KNR-W 4-01 0815-01	Uzupełnienie cokołów h=15 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych obmiar = 5.8+5.6-1.8*2 = 7.800m	m						
1*		-- R -- robocizna 0.51r-g/m	r-g	3.9780	0.00000	0.00			
2*		-- M -- cokoły przyścienne z drewna liściastego h=15 cm 1.07m/m	m	8.3460	0.00000		0.00		
3*		wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi 3szt/m	szt	23.4000	0.00000		0.00		
4*		Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.I 0.002m ³ /m	m ³	0.0156	0.00000		0.00		
5*		Piasek zwykły 0.003m ³ /m	m ³	0.0234	0.00000		0.00		
6*		cement portlandzki "25" z dodatkami 1.3kg/m	kg	10.1400	0.00000		0.00		
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00		
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
129 d.4.3	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów h=15 cm z drewna liściastego - przełożenie starych obmiar = 13.7+11.4+5.7+6+0.9*2+0.3*3 = 39.500m	m						
1*		-- R -- robocizna 0.34r-g/m	r-g	13.4300	0.00000	0.00			
2*		-- M -- cokoły przyścienne z drewna liściastego 1.1*0.1=0.11m/m	m	4.3450	0.00000		0.00		
3*		wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi 3szt/m	szt	118.5000	0.00000		0.00		
4*		Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.I 0.0002m ³ /m	m ³	0.0079	0.00000		0.00		
5*		Piasek zwykły 0.003m ³ /m	m ³	0.1185	0.00000		0.00		
6*		cement portlandzki "25" z dodatkami 1.3kg/m	kg	51.3500	0.00000		0.00		
7*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00		
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
130 d.4.3	KNNR-W 3 0807-06 wycena indywidualna	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakierami PP20 i PP65 obmiar = 97.25+0.2*1*3+1*0.9 98.750 0.25*(13.7+11.4+5.7+6+0.9*2+0.3*3) 9.875 0.25*(5.8+5.6-1.8*2) 1.950 RAZEM 110.575m ²	m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.27r-g/m ²	r-g	29.8553	0.00000	0.00			
2*		-- M -- lakier podkładowy Thomsit PP 20 0.1dm ³ /m ²	dm ³	11.0575	0.00000		0.00		
3*		lakier Thomsit PP 65 0.25dm ³ /m ²	dm ³	27.6438	0.00000		0.00		
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00		
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000

				Prace renowacyjne
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				Sala Toastów
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		Sala Zielona						
5.1		Prace rozbiórkowe						
131 d.5.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 4.5*2*(5.25+13.6) = 169.650m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092r-g/m ²	r-g	15.6078	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Mydło techniczne 0.022kg/m ²	kg	3.7323	0.00000		0.00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.00088t/m ²	t	0.1493	0.00000		0.00	
4*		Piasek zwykły 0.001m ³ /m ²	m ³	0.1697	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
132 d.5.1	TZKNC N-K/ I t.04-c.05 analogia	Chemiczne usuwanie przemałowań na cegle - strop obmiar = 13.6*4.7*1.3 = 83.096m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 6.67r-g/m ²	r-g	554.2503	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Remosol 1.5kg/m ²	kg	124.6440	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
133 d.5.1	TZKNCBK VIII 05-145	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki i arkady obmiar = 13.6*4.7*1.3 = 83.096m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.27r-g/m ²	r-g	105.5319	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
134 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 67.1m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	3.8247	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud. osłonowa, gr.0,12-0,20mm 0.357m ² /m ²	m ²	23.9547	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

Prace rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.2		Prace renowacyjne						
135 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = $4.5 \cdot 2 \cdot (5.25 + 13.6) = 169.650m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	11.3666	0.00000	0.00		
2*		-- M -- środek gruntujący 0.154dm ³ /m ²	dm ³	26.1261	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
136 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = $4.5 \cdot 2 \cdot (5.25 + 13.6) = 169.650m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	16.1168	0.00000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka mineralna 0.3kg/m ²	kg	50.8950	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
137 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szlamującą Sylitol compact starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = $4.5 \cdot 2 \cdot (5.25 + 13.6) = 169.650m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	11.3666	0.00000	0.00		
2*		-- M -- podkładowa farba szlamująca Sylitol compact 0.8dm ³ /m ²	dm ³	135.7200	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
138 d.5.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania obmiar = $4.5 \cdot 2 \cdot (5.25 + 13.6) = 169.650m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.189r-g/m ²	r-g	32.0639	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa w kolorze zielonym 0.4241dm ³ /m ²	dm ³	71.9486	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
139 d.5.2	TZKNBK VIII 05-139	Spoinowanie murów i sklepień cylindrycznych, łęków, arkad z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy obmiar = $13.6 \cdot 4.7 \cdot 1.3 = 83.096m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.54r-g/m ²	r-g	127.9678	0.00000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Zaprawa cementowo-wapienna M-7 0.0003m ³ /m ²	m ³	0.0249	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 3%	%	3.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
140 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych cegieł ścian i sufitów obmiar = 13.6*4.7*1.3 = 83.096m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	5.5674	0.00000	0.00		
2*		-- M -- środek gruntujący 0.154dm ³ /m ²	dm ³	12.7968	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
141 d.5.2	TZKNBK XV 0108-01 wycena indywidualna	Malowanie farbą lateksową matową wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym obmiar = 13.6*4.7*1.3 = 83.096m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.32r-g/m ²	r-g	26.5907	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa w kolorze niebieskim 0.4241dm ³ /m ²	dm ³	35.2410	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
142 d.5.2	TZKNBK XV 0107-04	Malowanie farbą lateksową profili z kształtek z za-gruntowaniem - ponad 20 cm obmiar = 1.3*0.3*(12*3+4.6*7+3.8*4+7.6*6) = 50.310m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4r-g/m ²	r-g	20.1240	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.00063t/m ²	t	0.0317	0.00000		0.00	
3*		Pokost Iniany 0.02625dm ³ /m ²	dm ³	1.3206	0.00000		0.00	
4*		farba lateksowa złota 0.05kg/m ²	kg	2.5155	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
143 d.5.2	TZKNBK XV 0756-01 wycena indywidualna	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych obmiar = 67.1m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3r-g/m ²	r-g	20.1300	0.00000	0.00		
2*		-- M -- zmywacz do klinkieru 0.1kg/m ²	kg	6.7100	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
144	KNR-W 4-01 d.5.2 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 obmiar = $1.2*2.2*2+0.2*(2.2+1.2) = 5.960m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.49r-g/m ²	r-g	2.9204	0.00000	0.00		
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.43ark/m ²	ark	2.5628	0.00000		0.00	
3*		Benzyny do lakierów 0.5dm ³ /m ²	dm ³	2.9800	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
145	TZKNBK XX d.5.2 2901-01	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakośc.malowanie obmiar = $1.2*2.2*2 = 5.280m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.61r-g/m ²	r-g	3.2208	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
146	TZKNBK XX d.5.2 2902-04	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakośc.malowanie,złoczenie - dopłata za szlif.profilu w dopłatach (za każdy profil) obmiar = $2.2*2+1.2 = 5.600m$	m					
1*		-- R -- robocizna 0.016r-g/m	r-g	0.0896	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
147	TZKNBK XX d.5.2 3001-02	Gruntowanie drzwi obmiar = $1.2*2.2*2 = 5.280m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/m ²	r-g	1.0032	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa podkładowa 0.15kg/m ²	kg	0.7920	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
148	TZKNBK XX d.5.2 3002-06	Gruntowanie ościeżnic o szer.w rozw. 15-20 cm obmiar = $2.2*2+1.2 = 5.600m$	m					
1*		-- R -- robocizna 0.043r-g/m	r-g	0.2408	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa podkładowa 0.04kg/m	kg	0.2240	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
149	TZKNBK XX d.5.2 3005-02	Lakierowanie płaszczyzn lub drzwi obmiar = $1.2*2.2*2 = 5.280m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.65r-g/m ²	r-g	3.4320	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa nawierzchniowa 0.25kg/m ²	kg	1.3200	0.00000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
150	TZKNBK XX d.5.2 3006-06	Lakierowanie listew o szer.w rozw. 15-20 cm obmiar = 2.2*2+1.2 = 5.600m	m						
1*		-- R -- robocizna 0.123r-g/m	r-g	0.6888	0.00000	0.00			
2*		-- M -- farba alkidowa nawierzchniowa 0.1kg/m	kg	0.5600	0.00000		0.00		
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
151	KNR-W 4-01 d.5.2 1212-06	Miniowanie okuć drzwiowych z płaskowników obmiar = 2.2*1.2*2*0.2 = 1.056m ²	m ²						
1*	wycena indywidualna	-- R -- robocizna 0.57r-g/m ²	r-g	0.6019	0.00000	0.00			
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.056dm ³ /m ²	dm ³	0.0591	0.00000		0.00		
3*		Benzyny do lakierów 0.011dm ³ /m ²	dm ³	0.0116	0.00000		0.00		
4*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	0.5914	0.00000		0.00		
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00		
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
152	KNR-W 4-01 d.5.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą żywiczną okuć drzwiowych z płaskowników obmiar = 2.2*1.2*2*0.2 = 1.056m ²	m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.94r-g/m ²	r-g	0.9926	0.00000	0.00			
2*		-- M -- farba epoksydowa nawierzchniowa 0.077dm ³ /m ²	dm ³	0.0813	0.00000		0.00		
3*		farba epoksydowa nawierzchniowa 0.077dm ³ /m ²	dm ³	0.0813	0.00000		0.00		
4*		Benzyny do lakierów 0.034dm ³ /m ²	dm ³	0.0359	0.00000		0.00		
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	0.5914	0.00000		0.00		
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00		
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
153	KNR 7-12 d.5.2 0101-02	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) obmiar = <kratki okienne>1.6*2.3*2 = 7.360m ²	m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.457r-g/m ²	r-g	3.3635	0.00000	0.00			
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:						0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00		0.00000	0.00000	0.00000
154	KNR 7-12 d.5.2 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych obmiar = <kratki okienne>1.6*2.3*2 = 7.360m ²	m ²						
		-- R --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.0483r-g/m ²	r-g	0.3555	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.124dm ³ /m ²	dm ³	0.9126	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1%	%	1.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
155 d.5.2	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych obmiar = <kraty okienne>1.6*2.3*2 = 7.360m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1757r-g/m ²	r-g	1.2932	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.081dm ³ /m ²	dm ³	0.5962	0.00000		0.00	
3*		utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0.043dm ³ /m ²	dm ³	0.3165	0.00000		0.00	
4*		Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. 0.00992dm ³ /m ²	dm ³	0.0730	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.9%	%	0.9000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Ciągnik kołowy 37kW (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0022	0.00000			0.00
7*		Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0022	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
156 d.5.2	KNR 7-12 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych obmiar = <kraty okienne>1.6*2.3*2 = 7.360m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1502r-g/m ²	r-g	1.1055	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Emalia epoksydowa chemoodporna-czarna 0.079dm ³ /m ²	dm ³	0.5814	0.00000		0.00	
3*		utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0.045dm ³ /m ²	dm ³	0.3312	0.00000		0.00	
4*		Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. 0.00992dm ³ /m ²	dm ³	0.0730	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.9%	%	0.9000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Ciągnik kołowy 37kW (1) 0.0009m-g/m ²	m-g	0.0066	0.00000			0.00
7*		Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0.0009m-g/m ²	m-g	0.0066	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
157 d.5.2	TZKNC N-K/ XVII t.12- c.1A analogia	Przygotowanie materiału do malowania - żelazo; st. trudności - skompl. żyrandol obmiar = 2*5*1.5*2 = 30.000dm ² lub dm	dm ² lub dm					
1*		-- R -- robocizna 3.13r-g/dm ² lub dm	r-g	93.9000	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
158	TZKNC N-K/ d.5.2 XVII t.23- c.2A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. złożonym lub b.złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. Żyrandol obmiar = 2*5*1.5*2 = 30.000dm ²	dm ²					
1*		-- R -- robocizna 2.04r-g/dm ²	r-g	61.2000	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.2dm ³ /dm ²	dm ³	6.0000	0.00000		0.00	
3*		farba epoksydowa nawierzchniowa 0.2dm ³ /dm ²	dm ³	6.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
159	KNR-W 4-03 d.5.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze obmiar = 4szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.41r-g/szt.	r-g	1.6400	0.00000	0.00		
2*		-- M -- łączniki instalacyjne SUNO (dostawca: ELD) 1.02szt/szt.	szt	4.0800	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
160	KNR-W 4-03 d.5.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym obmiar = 6szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	2.0160	0.00000	0.00		
2*		-- M -- gniazda podtynkowe 2-biegunowe 1.02szt/szt.	szt	6.1200	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

Prace renowacyjne

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Sala Zielona

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		Sala Ślubów						
6.1		Prace rozbiórkowe						
161 d.6.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar = 5.1*2*(13.7+7.2+0.8+0.5+0.3*2) = 232.560m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092r-g/m ²	r-g	21.3955	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Mydło techniczne 0.022kg/m ²	kg	5.1163	0.00000		0.00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.00088t/m ²	t	0.2047	0.00000		0.00	
4*		Piasek zwykły 0.001m ³ /m ²	m ³	0.2326	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
162 d.6.1	TZKNC N-K/ I t.04-c.05 analogia	Chemiczne usuwanie przemałowań na cegle - strop obmiar = 13.7*7.2*1.3 = 128.232m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 6.67r-g/m ²	r-g	855.3074	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Remosol 1.5kg/m ²	kg	192.3480	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
163 d.6.1	TZKNBK VIII 05-145	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki i arkady obmiar = 13.7*7.2*1.3 = 128.232m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.27r-g/m ²	r-g	162.8546	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
164 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 95.1m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	5.4207	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm 0.357m ² /m ²	m ²	33.9507	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

Prace rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.2		Prace renowacyjne						
165 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = $5.1*2*(13.7+7.2+0.8+0.5+0.3*2) = 232.560m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	15.5815	0.00000	0.00		
2*		-- M -- środek gruntujący 0.154dm ³ /m ²	dm ³	35.8142	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = $5.1*2*(13.7+7.2+0.8+0.5+0.3*2) = 232.560m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	22.0932	0.00000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka mineralna 0.3kg/m ²	kg	69.7680	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szlamującą Sylitol compact starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = $5.1*2*(13.7+7.2+0.8+0.5+0.3*2) = 232.560m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	15.5815	0.00000	0.00		
2*		-- M -- podkładowa farba szlamująca Sylitol compact 0.8dm ³ /m ²	dm ³	186.0480	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
168 d.6.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania obmiar = $5.1*2*(13.7+7.2+0.8+0.5+0.3*2) = 232.560m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.189r-g/m ²	r-g	43.9538	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa w kolorze różowym 0.4241dm ³ /m ²	dm ³	98.6287	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169 d.6.2	TZKNBK VIII 05-139	Spoinowanie murów i sklepień cylindrycznych, łęków, arkad z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy obmiar = $13.7*7.2*1.3 = 128.232m^2$	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1.54r-g/m ²	r-g	197.4773	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Zaprawa cementowo-wapienna M-7 0.0003m ³ /m ²	m ³	0.0385	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 3%	%	3.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
170 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych cegieł ścian i sufitów obmiar = 13.7*7.2*1.3 = 128.232m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	8.5915	0.00000	0.00		
2*		-- M -- środek gruntujący 0.154dm ³ /m ²	dm ³	19.7477	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
171 d.6.2	TZKNBK XV 0108-01 wycena indywidualna	Malowanie farbą lateksową matową wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym obmiar = 13.7*7.2*1.3 = 128.232m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.32r-g/m ²	r-g	41.0342	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa w kolorze niebieskim 0.4241dm ³ /m ²	dm ³	54.3832	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
172 d.6.2	TZKNBK XV 0107-04	Malowanie farbą lateksową profili z kształtek z za-gruntowaniem - ponad 20 cm obmiar = 1.3*4*(1.5+2.3+1.5+4.3+2.3+2.9+4.3+4.3+4.3+2.9+2.3+4.3+1.5+2.3+1.5) = 243.360m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4r-g/m ²	r-g	97.3440	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa złota 0.05kg/m ²	kg	12.1680	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
173 d.6.2	TZKNBK XI 1204-55	Wymiana posadzek z płytek klinkierowych układanych na zaprawie cementowej o pow.do 1 m2 w jednym miejscu obmiar = 5m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.89r-g/m ²	r-g	14.4500	0.00000	0.00		
2*		-- M -- płytki ceramiczne Kadyny 1.13m ² /m ²	m ²	5.6500	0.00000		0.00	
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.01083t/m ²	t	0.0542	0.00000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m ³	0.1300	0.00000		0.00	
5*		0.026m ³ /m ² materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- wózek	m-g	0.2800	0.00000			0.00
7*		0.056m-g/m ² wyciąg	m-g	0.5200	0.00000			0.00
		0.104m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
174	TZKNBK XV d.6.2 0756-01	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych obmiar = 95.1m ²	m ²					
		wycena indywidualna						
1*		-- R -- robocizna 0.3r-g/m ²	r-g	28.5300	0.00000	0.00		
2*		-- M -- zmywacz do klinkieru 0.1kg/m ²	kg	9.5100	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
175	KNR-W 4-01 d.6.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 obmiar = 1.2*2.2*2+0.2*(2.2+1.2) = 5.960m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.49r-g/m ²	r-g	2.9204	0.00000	0.00		
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.43ark/m ²	ark	2.5628	0.00000		0.00	
3*		Benzyny do lakierów 0.5dm ³ /m ²	dm ³	2.9800	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
176	TZKNBK XX d.6.2 2901-01	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakość.malowanie obmiar = 1.2*2.2*2 = 5.280m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.61r-g/m ²	r-g	3.2208	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
177	TZKNBK XX d.6.2 2902-04	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod wysokojakość.malowanie,złoczenie - dopłata za szlif.profilu w dopłatach (za każdy profil) obmiar = 2.2*2+1.2 = 5.600m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.016r-g/m	r-g	0.0896	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
178	TZKNBK XX d.6.2 3001-02	Gruntowanie drzwi obmiar = 1.2*2.2*2 = 5.280m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/m ²	r-g	1.0032	0.00000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farba alkidowa podkładowa 0.15kg/m ²	kg	0.7920	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
179 d.6.2	TZKNBK XX 3002-06	Gruntowanie ościeżnic o szer.w rozw. 15-20 cm obmiar = 2.2*2+1.2 = 5.600m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.043r-g/m	r-g	0.2408	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa podkładowa 0.04kg/m	kg	0.2240	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
180 d.6.2	TZKNBK XX 3005-02	Lakierowanie płaszczyzn lub drzwi obmiar = 1.2*2.2*2 = 5.280m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.65r-g/m ²	r-g	3.4320	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa nawierzchniowa 0.25kg/m ²	kg	1.3200	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
181 d.6.2	TZKNBK XX 3006-06	Lakierowanie listew o szer.w rozw. 15-20 cm obmiar = 2.2*2+1.2 = 5.600m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.123r-g/m	r-g	0.6888	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba alkidowa nawierzchniowa 0.1kg/m	kg	0.5600	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
182 d.6.2	KNR-W 4-01 1212-06 wycena indywidualna	Miniowanie okuć drzwiowych z płaskowników obmiar = 2.2*1.2*2*0.2 = 1.056m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.57r-g/m ²	r-g	0.6019	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.056dm ³ /m ²	dm ³	0.0591	0.00000		0.00	
3*		Benzyny do lakierów 0.011dm ³ /m ²	dm ³	0.0116	0.00000		0.00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	0.5914	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
183 d.6.2	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą żywiczną okuć drzwiowych z płaskowników obmiar = 2.2*1.2*2*0.2 = 1.056m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.94r-g/m ²	r-g	0.9926	0.00000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farba epoksydowa nawierzchniowa 0.077dm ³ /m ²	dm ³	0.0813	0.00000		0.00	
3*		farba epoksydowa nawierzchniowa 0.077dm ³ /m ²	dm ³	0.0813	0.00000		0.00	
4*		Benzyny do lakierów 0.034dm ³ /m ²	dm ³	0.0359	0.00000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark/m ²	ark	0.5914	0.00000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
184 d.6.2	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) obmiar = <kraty okienne>1.6*2.3*3 = 11.040m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.457r-g/m ²	r-g	5.0453	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
185 d.6.2	KNR 7-12 0105-02	Odłuszczenie konstrukcji kratowych obmiar = <kraty okienne>1.6*2.3*3 = 11.040m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0483r-g/m ²	r-g	0.5332	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.124dm ³ /m ²	dm ³	1.3690	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1%	%	1.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
186 d.6.2	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych obmiar = <kraty okienne>1.6*2.3*3 = 11.040m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1757r-g/m ²	r-g	1.9397	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.081dm ³ /m ²	dm ³	0.8942	0.00000		0.00	
3*		utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0.043dm ³ /m ²	dm ³	0.4747	0.00000		0.00	
4*		Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. 0.00992dm ³ /m ²	dm ³	0.1095	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.9%	%	0.9000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Ciągnik kołowy 37kW (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0033	0.00000			0.00
7*		Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0033	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
187 d.6.2	KNR 7-12 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych obmiar = <kraty okienne>1.6*2.3*3 = 11.040m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1502r-g/m ²	r-g	1.6582	0.00000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Emalia epoksydowa chemoodporna-czarna 0.079dm ³ /m ²	dm ³	0.8722	0.00000		0.00	
3*		utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0.045dm ³ /m ²	dm ³	0.4968	0.00000		0.00	
4*		Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. 0.00992dm ³ /m ²	dm ³	0.1095	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.9%	%	0.9000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Ciągnik kołowy 37kW (1) 0.0009m-g/m ²	m-g	0.0099	0.00000			0.00
7*		Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0.0009m-g/m ²	m-g	0.0099	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.00000	0.00000	0.00000
188	188 TZKNC N-K/ d.6.2 XVII t.12- c.1A analogia	Przygotowanie materiału do malowania - żelazo; st. trudności - skompl. żyrandol obmiar = 2*5*1.5*1.5*2 = 45.000dm ² lub dm	dm ² lub dm					
1*		-- R -- robocizna 3.13r-g/dm ² lub dm	r-g	140.8500	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.00000	0.00000	0.00000
189	189 TZKNC N-K/ d.6.2 XVII t.23- c.2A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. złożonym lub b.złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. żyrandol obmiar = 2*5*1.5*1.5*2 = 45.000dm ²	dm ²					
1*		-- R -- robocizna 2.04r-g/dm ²	r-g	91.8000	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.2dm ³ /dm ²	dm ³	9.0000	0.00000		0.00	
3*		farba epoksydowa nawierzchniowa 0.2dm ³ /dm ²	dm ³	9.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.00000	0.00000	0.00000
190	190 KNR-W 4-03 d.6.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze obmiar = 6szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.41r-g/szt.	r-g	2.4600	0.00000	0.00		
2*		-- M -- łączniki instalacyjne SUNO (dostawca: ELD) 1.02szt/szt.	szt	6.1200	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.00000	0.00000	0.00000
191	191 KNR-W 4-03 d.6.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym obmiar = 8szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.336r-g/szt. -- M --	r-g	2.6880	0.00000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt	8.1600	0.00000		0.00	
3*		1.02szt/szt. materiały pomocnicze	%	4.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

Prace renowacyjne

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Sala Ślubów

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		Sala kierownika USC						
7.1		Prace rozbiórkowe						
192 d.7.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 5.1*2*(5+4.8) = 99.960m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092r-g/m ²	r-g	9.1963	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Mydło techniczne 0.022kg/m ²	kg	2.1991	0.00000		0.00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.00088t/m ²	t	0.0880	0.00000		0.00	
4*		Piasek zwykły 0.001m ³ /m ²	m ³	0.1000	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
193 d.7.1	TZKNC N-K/ I t.04-c.05 analogia	Chemiczne usuwanie przemałowań na cegle - strop obmiar = 5*4.8*1.3 = 31.200m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 6.67r-g/m ²	r-g	208.1040	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Remosol 1.5kg/m ²	kg	46.8000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
194 d.7.1	TZKNBK VIII 05-145	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki i arkady obmiar = 5*4.8*1.3 = 31.200m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.27r-g/m ²	r-g	39.6240	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
195 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 24m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	1.3680	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud. osłonowa, gr.0,12-0,20mm 0.357m ² /m ²	m ²	8.5680	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

Prace rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7.2		Prace renowacyjne						
196 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = $5.1*2*(5+4.8) = 99.960m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	6.6973	0.00000	0.00		
2*		-- M -- środek gruntujący 0.154dm ³ /m ²	dm ³	15.3938	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
197 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = $5.1*2*(4.8+5) = 99.960m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	9.4962	0.00000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka mineralna 0.3kg/m ²	kg	29.9880	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
198 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbą szlamującą Sylitol compact starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów obmiar = $5.1*2*(5+4.8) = 99.960m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	6.6973	0.00000	0.00		
2*		-- M -- podkładowa farba szlamująca Sylitol compact 0.8dm ³ /m ²	dm ³	79.9680	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
199 d.7.2	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania obmiar = $5.1*2*(5+4.8) = 99.960m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.189r-g/m ²	r-g	18.8924	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa w kolorze pomarańczowym 0.4241dm ³ /m ²	dm ³	42.3930	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
200 d.7.2	TZKNBK VIII 05-139	Spoinowanie murów i sklepień cylindrycznych, łęków, arkad z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy obmiar = $5*4.8*1.3 = 31.200m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.54r-g/m ²	r-g	48.0480	0.00000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Zaprawa cementowo-wapienna M-7 0.0003m ³ /m ²	m ³	0.0094	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 3%	%	3.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
201 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych cegieł ścian i sufitów obmiar = 5*4.8*1.3 = 31.200m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.067r-g/m ²	r-g	2.0904	0.00000	0.00		
2*		-- M -- środek gruntujący 0.154dm ³ /m ²	dm ³	4.8048	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
202 d.7.2	TZKNBK XV 0108-01 wycena indywidualna	Malowanie farbą lateksową matową wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym obmiar = 5*4.8*1.3 = 31.200m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.32r-g/m ²	r-g	9.9840	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa biała mat 0.4241dm ³ /m ²	dm ³	13.2319	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
203 d.7.2	TZKNBK XI 1204-55	Wymiana posadzek z płytek klinkierowych układanych na zaprawie cementowej o pow.do 1 m2 w jednym miejscu obmiar = 1m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.89r-g/m ²	r-g	2.8900	0.00000	0.00		
2*		-- M -- płytki ceramiczne Kadyny 1.13m ² /m ²	m ²	1.1300	0.00000		0.00	
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.01083t/m ²	t	0.0108	0.00000		0.00	
4*		Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0.026m ³ /m ²	m ³	0.0260	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.5%	%	0.5000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- wózek 0.056m-g/m ²	m-g	0.0560	0.00000			0.00
7*		wyciąg 0.104m-g/m ²	m-g	0.1040	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
204 d.7.2	TZKNBK XV 0756-01 wycena indywidualna	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych obmiar = 24m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3r-g/m ²	r-g	7.2000	0.00000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- zmywacz do klinkieru 0.1kg/m ²	kg	2.4000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
205 d.7.2	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) obmiar = <kraty okienne>1.6*2.3 = 3.680m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.457r-g/m ²	r-g	1.6818	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
206 d.7.2	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych obmiar = <kraty okienne>1.6*2.3 = 3.680m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0483r-g/m ²	r-g	0.1777	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.124dm ³ /m ²	dm ³	0.4563	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1%	%	1.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
207 d.7.2	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych obmiar = <kraty okienne>1.6*2.3 = 3.680m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1757r-g/m ²	r-g	0.6466	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.081dm ³ /m ²	dm ³	0.2981	0.00000		0.00	
3*		utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0.043dm ³ /m ²	dm ³	0.1582	0.00000		0.00	
4*		Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. 0.00992dm ³ /m ²	dm ³	0.0365	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.9%	%	0.9000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Ciągnik kołowy 37kW (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0011	0.00000			0.00
7*		Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0011	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
208 d.7.2	KNR 7-12 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych obmiar = <kraty okienne>1.6*2.3 = 3.680m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1502r-g/m ²	r-g	0.5527	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Emalia epoksydowa chemoodporna-czarna 0.079dm ³ /m ²	dm ³	0.2907	0.00000		0.00	
3*		utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0.045dm ³ /m ²	dm ³	0.1656	0.00000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. 0.00992dm ³ /m ²	dm ³	0.0365	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.9%	%	0.9000	0.00000		0.00	
6*		-- S -- Ciągnik kołowy 37kW (1) 0.0009m-g/m ²	m-g	0.0033	0.00000			0.00
7*		Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0.0009m-g/m ²	m-g	0.0033	0.00000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
209	TZKNC N-K/ d.7.2 XVII t.12- c.1A analogia	Przygotowanie materiału do malowania - żelazo; st. trudności - skompl. żyrandol obmiar = 2*5*1.5*1 = 15.000dm ² lub dm	dm ² lub dm					
1*		-- R -- robocizna 3.13r-g/dm ² lub dm	r-g	46.9500	0.00000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
210	TZKNC N-K/ d.7.2 XVII t.23- c.2A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. o char. złożonym lub b.złożonym; pow. gładka; st. trudności - skompl. żyrandol obmiar = 2*5*1.5*1 = 15.000dm ²	dm ²					
1*		-- R -- robocizna 2.04r-g/dm ²	r-g	30.6000	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk 0.2dm ³ /dm ²	dm ³	3.0000	0.00000		0.00	
3*		farba epoksydowa nawierzchniowa 0.2dm ³ /dm ²	dm ³	3.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
211	KNR-W 4-03 d.7.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.41r-g/szt.	r-g	0.8200	0.00000	0.00		
2*		-- M -- łączniki instalacyjne SUNO (dostawca: ELD) 1.02szt/szt.	szt	2.0400	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00000	0.00000	0.00000
212	KNR-W 4-03 d.7.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym obmiar = 3szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	1.0080	0.00000	0.00		
2*		-- M -- gniazda podtynkowe 2-biegunowe 1.02szt/szt.	szt	3.0600	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%	%	4.0000	0.00000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.00000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

Prace renowacyjne

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Sala kierownika USC

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	. IGM wyd.I 1996-97
3	PPKZ 1982
4	PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984
5	ORGBUD wyd. spec. 1998
6	WACETOB wyd.III 2000
7	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
8	PPPKZ 1982
9	WACETOB wyd.I 1997
10	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
11	WACETOB wyd.V 2003
12	ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996
13	WACETOB 2000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	Prace rozbiórkowe				0.00
1.2	Prace renowacyjne				0.00
1	Holl wejściowy				0.00
2.1	Prace rozbiórkowe				0.00
2.2	Prace renowacyjne				0.00
2	Sala Kominkowa				0.00
3.1	Prace rozbiórkowe				0.00
3.2	Prace budowlane				0.00
3.3	Prace renowacyjne				0.00
3	Poczekalnia				0.00
4.1	Prace rozbiórkowe				0.00
4.2	Prace budowlane				0.00
4.3	Prace renowacyjne				0.00
4	Sala Toastów				0.00
5.1	Prace rozbiórkowe				0.00
5.2	Prace renowacyjne				0.00
5	Sala Zielona				0.00
6.1	Prace rozbiórkowe				0.00
6.2	Prace renowacyjne				0.00
6	Sala Ślubów				0.00
7.1	Prace rozbiórkowe				0.00
7.2	Prace renowacyjne				0.00
7	Sala kierownika USC				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	5275.0708	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Remosol	kg	451.7700		451.7700	0.00	0.00					
2.	farba alkidowa podkładowa	kg	7.1515		7.1515	0.00	0.00					
3.	farba alkidowa nawierzchniowa	kg	13.1225		13.1225	0.00	0.00					
4.	ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone	m	1.6000		1.6000	0.00	0.00					
5.	skrzydła drzwiowe plynowe fabrycznie wykończone	m ²	3.0750		3.0750	0.00	0.00					
6.	Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypełniacza	kg	25.5255		25.5255	0.00	0.00					
7.	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm ³	4.7467		4.7467	0.00	0.00					
8.	Benzyny do lakierów	dm ³	21.8067		21.8067	0.00	0.00					
9.	drut stalowy okrągły cynkowany 3-4 mm	kg	12.9200		12.9200	0.00	0.00					
10.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.0325		2.0325	0.00	0.00					
11.	gwoździe stolarskie	kg	0.1972		0.1972	0.00	0.00					
12.	Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U	kg	0.5000		0.5000	0.00	0.00					
13.	dyble stalowe	szt	171.9600		171.9600	0.00	0.00					
14.	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt	201.0000		201.0000	0.00	0.00					
15.	okucia stolarskie do otworów drzwiowych - kratki wentylacyjne 200 cm2	szt	12.0000		12.0000	0.00	0.00					
16.	Kwas solny techniczny 33-29 %	kg	0.8280		0.8280	0.00	0.00					
17.	impregnat	kg	0.2442		0.2442	0.00	0.00					
18.	środki impregnacyjne	kg	10.6680		10.6680	0.00	0.00					
19.	Pianka poliuretanowa	kg	0.6547		0.6547	0.00	0.00					
20.	środek gruntujący	dm ³	197.7349		197.7349	0.00	0.00					
21.	podkładowa farba szlamująca Sylitol compact	dm ³	798.4424		798.4424	0.00	0.00					
22.	farba lateksowa S-1050-Y60R	dm ³	12.8750		12.8750	0.00	0.00					
23.	farba lateksowa S-1050-Y60R'	dm ³	17.8368		17.8368	0.00	0.00					
24.	farba lateksowa S-1020-Y	dm ³	83.4579		83.4579	0.00	0.00					
25.	farba lateksowa w kolorze S-1020-Y	dm ³	55.9388		55.9388	0.00	0.00					
26.	farba lateksowa biała mat	dm ³	31.6429		31.6429	0.00	0.00					
27.	farba lateksowa biała mat'	dm ³	65.9454		65.9454	0.00	0.00					
28.	farba lateksowa w kolorze zielonym	dm ³	71.9486		71.9486	0.00	0.00					
29.	farba lateksowa w kolorze niebieskim	dm ³	89.6242		89.6242	0.00	0.00					
30.	farba lateksowa w kolorze różowym	dm ³	98.6287		98.6287	0.00	0.00					
31.	farba lateksowa w kolorze pomarańczowym	dm ³	42.3930		42.3930	0.00	0.00					
32.	lakier Thomsit PP 65	dm ³	38.0625		38.0625	0.00	0.00					
33.	lakier podkładowy Thomsit PP 20	dm ³	15.2250		15.2250	0.00	0.00					
34.	Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	dm ³	0.6626		0.6626	0.00	0.00					
35.	Farba olejno-ftalowa SUPER GRUNT podkładowa biała, opak. 4,5 dm3	dm ³	0.4496		0.4496	0.00	0.00		SNI	9.77	0%	0%
36.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.5159		0.5159	0.00	0.00					
37.	Emalia epoksydowa chemoodporna-czarna	dm ³	3.0241		3.0241	0.00	0.00					
38.	Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk	dm ³	3.1007		3.1007	0.00	0.00					
39.	Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk	dm ³	21.5248		21.5248	0.00	0.00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
40.	farba epoksydowa nawierzchniowa	dm ³	22.4433		22.4433	0.00	0.00					
41.	Pokost Iniany	dm ³	1.3206		1.3206	0.00	0.00					
42.	Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos.	dm ³	0.7595		0.7595	0.00	0.00					
43.	Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos.	dm ³	0.2311		0.2311	0.00	0.00					
44.	utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy	dm ³	3.3686		3.3686	0.00	0.00					
45.	Mydło techniczne	kg	21.2857		21.2857	0.00	0.00					
46.	Kit szklarski - pokostowy	kg	0.3550		0.3550	0.00	0.00					
47.	klej poliuretanowy Thomsit P625	kg	243.9000		243.9000	0.00	0.00					
48.	Folia poliet. bud.osłonowa, gr.0,12-0,20mm	m ²	130.0337		130.0337	0.00	0.00					
49.	folia grub. 0,2 mm	m ²	15.0150		15.0150	0.00	0.00					
50.	plyty styropianowe	m ²	14.3325		14.3325	0.00	0.00					
51.	Piasek zwykły	m ³	0.2010		0.2010	0.00	0.00					
52.	Piasek zwykły	m ³	0.9675		0.9675	0.00	0.00					
53.	Piasek natur.do zapr.odm.II, uziar.do 1,0mm	m ³	0.2278		0.2278	0.00	0.00					
54.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0248		0.0248	0.00	0.00					
55.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0650		0.0650	0.00	0.00					
56.	cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	87.1000		87.1000	0.00	0.00					
57.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0317		0.0317	0.00	0.00					
58.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.8514		0.8514	0.00	0.00					
59.	Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm	m ²	130.9748		130.9748	0.00	0.00		RIG	7.21	0%	0%
60.	szpachlówka mineralna	kg	299.4159		299.4159	0.00	0.00					
61.	cegła budowlana pełna	szt	30.0000		30.0000	0.00	0.00					
62.	łączniki rozporowe kpl.	szt	48.6387		48.6387	0.00	0.00					
63.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	43.5523		43.5523	0.00	0.00		RIG	1.88	0%	0%
64.	taśma spoinowa	m	94.0984		94.0984	0.00	0.00					
65.	taśma uszczelniająca	m	32.2986		32.2986	0.00	0.00					
66.	profile UW	m	22.5709		22.5709	0.00	0.00		RIG	4.42	0%	0%
67.	profile CW	m	58.4936		58.4936	0.00	0.00		RIG	5.11	0%	0%
68.	wkręty	szt	1037.6256		1037.6256	0.00	0.00					
69.	Zaprawa cementowa M-7	m ³	0.0667		0.0667	0.00	0.00					
70.	Zaprawa cementowa M-7	m ³	0.0388		0.0388	0.00	0.00					
71.	Zaprawa cementowa M-15	m ³	4.9140		4.9140	0.00	0.00					
72.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0.0858		0.0858	0.00	0.00					
73.	plycina	m ²	6.3900		6.3900	0.00	0.00					
74.	pustaki szklane 25x25x8 cm	szt	104.0060		104.0060	0.00	0.00					
75.	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.I	m ³	0.0415		0.0415	0.00	0.00					
76.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0.0010		0.0010	0.00	0.00					
77.	deszczułki posadzkowe z drewna	m ²	15.4245		15.4245	0.00	0.00					
78.	plytki na posadzkę mozaikową	m ²	6.7750		6.7750	0.00	0.00					
79.	listwy przyścienne z drewna iglastego	m	15.7180		15.7180	0.00	0.00					
80.	cokoły przyścienne z drewna liściastego	m	5.6540		5.6540	0.00	0.00					
81.	cokoły przyścienne z drewna liściastego h=15 cm	m	16.6920		16.6920	0.00	0.00					
82.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II	m ³	0.2348		0.2348	0.00	0.00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
83.	ościeżnice drzwiowe drewniane	szt	7.1000		7.1000	0.00	0.00					
84.	ościeżnice drzwiowe drewniane'	szt	12.6200		12.6200	0.00	0.00					
85.	skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne wejściowe	m ²	12.7090		12.7090	0.00	0.00			1250.00	0%	0%
86.	Ćwierćwałki	m	42.2008		42.2008	0.00	0.00					
87.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	7.8880		7.8880	0.00	0.00					
88.	papier ścierny w arkuszach	ark	28.8877		28.8877	0.00	0.00					
89.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.0010		0.0010	0.00	0.00					
90.	śruby podkładki i nakrętki	kg	8.7646		8.7646	0.00	0.00					
91.	oprawy żarowe kinkietowe	szt	16.0000		16.0000	0.00	0.00					
92.	plafon	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
93.	żarówki	szt	33.2800		33.2800	0.00	0.00					
94.	łączniki instalacyjne SUNO	szt	26.5200		26.5200	0.00	0.00		ELD	18.80	0%	0%
95.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt	23.4600		23.4600	0.00	0.00					
96.	przewody wtynkowe typ YDYt 500 V	m	104.0000		104.0000	0.00	0.00					
97.	kołki kotwiące	szt	80.0000		80.0000	0.00	0.00					
98.	płytki klinkierowe typu "KADYNY"	szt	179.4000		179.4000	0.00	0.00			9.50	0%	0%
99.	płytki ceramiczne Kadyny	m ²	6.7800		6.7800	0.00	0.00					
100.	farba lateksowa złota	kg	14.6835		14.6835	0.00	0.00					
101.	zmywacz do klinkieru	kg	22.1240		22.1240	0.00	0.00					
102.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
103.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0300	0.00	0.00
2.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.3813	0.00	0.00
3.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	4.7520	0.00	0.00
4.	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	2.6910	0.00	0.00
5.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	0.0459	0.00	0.00
6.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.2346	0.00	0.00
7.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	1.9469	0.00	0.00
8.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	1.1578	0.00	0.00
9.	Przyczepa skrzyniowa 3.5t	m-g	0.0459	0.00	0.00
10.	Betoniarka wolnosp.elek.250dm3	m-g	0.4670	0.00	0.00
11.	szlifierka	m-g	27.1000	0.00	0.00
12.	środek transportowy	m-g	1.6531	0.00	0.00
13.	wózek transportowy	m-g	0.1380	0.00	0.00
14.	wyciąg	m-g	0.7344	0.00	0.00
15.	wózek	m-g	0.3360	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł