

**PRZEDMIAR ROBÓT- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej -CPV  
45420000-7**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIASTA SZCZECINA - SKRZYDŁO  
A- I piętro Wydział Inwestycji ( od ul. K.Szymanowskiego)  
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1  
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI SZCZECIN  
ADRES INWESTORA : 70-456 SZCZECIN PL .ARMII KRAJOWEJ 1  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : IRENA GRABOWSKA - upr nr 193/Sz/88

DATA OPRACOWANIA : przecena - lipiec 2008r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
przecena - lipiec 2008r.

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Wymiana stolarki w budynku Urzędu Miejskiego - skrzydło A- I piętro Wydział Inwestycji

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA- SKRZYDŁO "A" - I piętro (Wydział Inwestycji)</b>					
1	KNNR-W 3 d.1 0310-03	Wykucie ościeżnic okiennych z muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		<korytarz>1.40*2.25*[2+2+4]	m <sup>2</sup>	25.20	
		<pok. 153>1.40*2.25*2	m <sup>2</sup>	6.30	
		<pok. 152>1.40*2.25*2	m <sup>2</sup>	6.30	
		<pok. 151>1.40*2.25*2	m <sup>2</sup>	6.30	
		<pok. 150 J,l>1.40*2.25*1*2	m <sup>2</sup>	6.30	
		<pok. 150H- 150 A>1.40*2.25*1*8	m <sup>2</sup>	25.20	
		<pok. 150>1.40*2.25*1	m <sup>2</sup>	3.15	
		<pom. wc>1.40*2.25*1*2	m <sup>2</sup>	6.30	
		<pok. 149O>1.40*2.25*3	m <sup>2</sup>	9.45	
		<pok. 149N-149G>1.40*2.25*1*9	m <sup>2</sup>	28.35	
		<pok. 149 C-F pom. dyrektora>1.40*2.25*[1*3+3]	m <sup>2</sup>	18.90	
		<pok. 149B>1.40*2.25*1	m <sup>2</sup>	3.15	
		<pok. 149A>1.40*2.25*1	m <sup>2</sup>	3.15	
		<pok. 149>1.40*2.25*1	m <sup>2</sup>	3.15	
				RAZEM	151.20
2	KNNR 4-01 d.1 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych o ramach drewnianych	m <sup>2</sup>		
		<okna skrzynkowe>#p1*2	m <sup>2</sup>	302.40	
				RAZEM	302.40
3	KNNR-W 4- d.1 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych	m		
		<korytarz>1.50*[2+4]	m	9.00	
		<pok. 153>1.50*2	m	3.00	
		<pok. 152>1.50*2	m	3.00	
		<pok. 151>1.50*2	m	3.00	
		<pok. 150 J,l>1.50*1*2	m	3.00	
		<pok. 150H- 150 A>1.50*1*8	m	12.00	
		<pok. 150>1.50*1	m	1.50	
		<pom. wc>1.50*1*2	m	3.00	
		<pok. 149O>1.50*3	m	4.50	
		<pok. 149N-149G>1.50*1*9	m	13.50	
		<pok. 149 C-E pom. dyrektorów>1.50*[1*3+3]	m	9.00	
		<pok. 149B>1.50*1	m	1.50	
		<pok. 149A>1.50*1	m	1.50	
		<pok. 149>1.50*1	m	1.50	
				RAZEM	69.00
4	KNNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych z blachy	m <sup>2</sup>		
		0.40*1.50*48	m <sup>2</sup>	28.80	
				RAZEM	28.80
5	d.1 kalk. własna	Rozebranie obudów drewnianych ościeży okiennych	m <sup>2</sup>		
		<korytarz>1.50*0.10*4+[2.25*2+1.5]*0.2*4	m <sup>2</sup>	5.40	
		<pok. 153>1.50*0.10*2	m <sup>2</sup>	0.30	
		<pok. 152>1.50*0.10*2	m <sup>2</sup>	0.30	
		<pok. 151>1.50*0.10*2	m <sup>2</sup>	0.30	
		<pok. 150 J,l>[2.25*2+1.50]*0.15*2	m <sup>2</sup>	1.80	
		<pok. 150H- 150 A>1.50*1*8	m <sup>2</sup>	12.00	
		<pok. 150>1.50*1	m <sup>2</sup>	1.50	
		<pom. wc>[2.25*2+1.50]*0.25*1*2	m <sup>2</sup>	3.00	
		<pok. 149O>[2.25*2+1.50]*0.15*3	m <sup>2</sup>	2.70	
		<pok. 149N-149G>[2.25*2+1.50]*0.15*1*9	m <sup>2</sup>	8.10	
		<pok. 149 C-E pom. dyrektorów>[2.25*2+1.50]*0.15*[1*3+3]	m <sup>2</sup>	5.40	
		<pok. 149A>[2.25*2+1.50]*0.15*1	m <sup>2</sup>	0.90	
		<pok. 149>[2.25*2+1.50]*0.15*1	m <sup>2</sup>	0.90	
				RAZEM	42.60
6	KNNR 2 d.1 1101-03	Montaż okien drewnianych jednoramowych z szybą zespoloną o wsp. U=1,1 W/m <sup>2</sup> K , wyposażonych w nawiewniki o ręcznie regulowanym przekroju, indywidualnych, wykonanych na wzór istniejących z okuciami obwodowymi, zawiasami i klamkami stylizowanymi z mosiądzu, malowanych w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
		#p1-#p7	m <sup>2</sup>	144.90	
				RAZEM	144.90
7	KNNR 2 d.1 1101-03	Montaż okien drewnianych jednoramowych z szybą zespoloną o wsp. U=1,1 W/m <sup>2</sup> K ( skrzydła dolne- szyba matowa) wyposażonych w nawiewniki o ręcznie regulowanym przekroju, indywidualnych, wykonanych na wzór istniejących z okuciami obwodowymi, zawiasami i klamkami stylizowanymi z mosiądzu, malowanych w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
		<pom. wc>1.4*2.25*1*2	m <sup>2</sup>	6.30	
				RAZEM	6.30



## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Wymiana stolarki w budynku Urzędu Miejskiego - skrzydło A- I piętro Wydział Inwestycji

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	d.1 kalk. własna	Uszczelnienie silikonem okien od zewnątrz [1.4+2*2.25]*48	m m	283.20	
				RAZEM	283.20
20	TZKNC N- d.1 K/VI 1/1-b	Zmycie gorącą wodą z dodatkiem gotowego preparatu np. Alkutex Fassadenreini- ger Paste firmy Remmers parapetów kamiennych <korytarz>1.5*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.75	
				RAZEM	0.75
21	TZKNC N- d.1 K/VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtó- rzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - parapety kamienne <korytarz>1.5*0.25*2*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	75.00	
				RAZEM	75.00
22	KNR-W 4- d.1 01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł z płyt postforming lami- nowanych w kolorze białym 46	szt. szt.	46.00	
				RAZEM	46.00
23	KNR 2-02 d.1 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy cynkowo-tytanowej - parapety ze- wnętrzne #p4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.80	
				RAZEM	28.80
<b>2 WYWÓZ GRUZU</b>					
24	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km <okna skrzynkowe >#p1*0.12 <parapety>#p3*0.25*0.03+#p4*0.006 <obudowy drewniane>#p5*0.025  A (obliczenia pomocnicze)  <wsp. spulchniający>#p24A*1.30	m <sup>3</sup>     m <sup>3</sup>	18.14 0.69 1.07  ===== 19.90 25.87	
				RAZEM	25.87
25	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km / dopłata do 15 km/ Krotność = 14 #p24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.87	
				RAZEM	25.87
26	d.2 cena zakła- dowa	Utylizacja szkła  #p2*0.003	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.91	
				RAZEM	0.91