



Szczecin 25.01.2012

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271. 38 .2012.JM

Znak sprawy: BZP/211/11

Dotyczy: modyfikacji siwz w postępowaniu na: „Budowę Trasy Północnej w Szczecinie – ETAP II wraz z dojazdem przez ul. Łączną”.

MODYFIKACJA NR 6

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji nr 6 istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

1. Zamawiający zmienia następujące pozycje w Załączniku nr 9 – Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):

1) Poz. 116

Dotychczasową treść:

116	Budowa krawężnika kamiennego na ławie betonowej B15 z oporem	m	5 133,48		
-----	--	---	----------	--	--

Zmienia się na:

116	Budowa krawężnika kamiennego na ławie betonowej B15 z oporem	m	4789,15		
-----	--	---	---------	--	--

2) Poz. 129

Dotychczasową treść:

129	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej (proste i łuki)	m	2 232,40		
-----	--	---	----------	--	--

Zmienia się na:

129	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (proste i łuki)	m	2 232,40		
-----	---	---	----------	--	--

3) Poz. 130

Dotychczasową treść:

130	Ława betonowa B15 z oporem pod krawężniki (proste i łuki)	m ³	66,97		
-----	---	----------------	-------	--	--

Zmienia się na:

130	Ława betonowa B15 z oporem pod obrzeża (proste i łuki)	m ³	66,97		
-----	--	----------------	-------	--	--

4) Poz. 134

Dotychczasową treść:

134	Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej (proste i łuki)	m	4 348,00		
-----	--	---	----------	--	--

Zmienia się na:

134	Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej (proste i łuki)	m	4 241,00		
-----	--	---	----------	--	--

5) Poz. 141

Dotychczasową treść:

141	Ustawienie wiat przystankowych	szt.	3,00		
-----	--------------------------------	------	------	--	--

Zmienia się na:

141	Ustawienie wiat przystankowych	szt.	0,00		
-----	--------------------------------	------	------	--	--

6) Poz. 148

Dotychczasową treść:

148	Budowa ekranów akustycznych "Zielona ściana" z wykonaniem pali o średnicy 600 mm w gruncie kat. I-II z zabezpieczeniem stateczności ścian, montażem konstrukcji ze słupów z profili HEB 160	m ²	2 515,50		
-----	---	----------------	----------	--	--

Zmienia się na:

148	Budowa ekranów akustycznych "Zielona ściana". Montaż konstrukcji ze słupów z profili HEB 160 oraz paneli.	m ²	2 515,50		
-----	---	----------------	----------	--	--

7) Poz. 199

Dotychczasowa treść:

199	Demontaż rur azbestocementowych śr. 150 mm wraz z utylizacją.	mb	75,00		
-----	---	----	-------	--	--

Z mienia się na:

199	Demontaż rur azbestocementowych śr. 150 mm wraz z utylizacją.	mb	670,00		
-----	---	----	--------	--	--

8) Poz. 317

Dotychczasową treść:

317	Usunięcie humusu	m ²	10.534,00		
-----	------------------	----------------	-----------	--	--

Zmienia się na:

317	Usunięcie humusu – grubość warstwy 15 cm	m ²	10.534,00		
-----	--	----------------	-----------	--	--

9) Poz. 324

Dotychczasową treść:

324	Podsypka cementowo-piaskowa o Rm=2.5 Mpa	m ²	14.220,25		
-----	--	----------------	-----------	--	--

Zmienia się na:

324	Podsypka cementowo-piaskowa o Rm=5 Mpa – grubość warstwy 25 cm	m ²	14.220,25		
-----	--	----------------	-----------	--	--

10) Poz. 333

Dotychczasowa treść:

333	Podsypka cementowo-piaskowa o Rm=2.5 Mpa	m ²	397,00		
-----	--	----------------	--------	--	--

Zmienia się na:

333	Podsypka cementowo-piaskowa o Rm=5 Mpa. Grubość warstwy 25 cm	m ²	397,00		
-----	---	----------------	--------	--	--

11) Poz. 341

Dotychczasową treść:

341	Podsypka cementowo-piaskowa o Rm=2.5 Mpa	m ²	101,00		
-----	--	----------------	--------	--	--

Zmienia się na:

341	Podsypka cementowo-piaskowa o Rm=5 Mpa. Grubość warstwy 15 cm	m ²	101,00		
-----	---	----------------	--------	--	--

12) Poz. 345

Dotychczasową treść:

345	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/12,8, grubość 3 cm	m ²	95,00		
-----	---	----------------	-------	--	--

Zmienia się na:

345	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno – asfaltowych SMA, średnia grubość 3 cm, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową.	m ²	95,00		
-----	--	----------------	-------	--	--

13) Poz. 346

Dotychczasową treść:

364	Krawężnik kamienny na ławie betonowej z oporem z betonu B15	m	474,00		
-----	---	---	--------	--	--

Zmienia się na:

364	Krawężnik betonowy 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15	m	474,00		
-----	---	---	--------	--	--

14) Poz. 349

Dotychczasową treść:

349	Dolna warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszyw łamanych 0 - 31,5 mm	m ²	103,00		
-----	--	----------------	--------	--	--

Zmienia się na:

349	Dolna warstwa podbudowy gr. 15 cm z kruszyw łamanych 0 - 31,5 mm	m ²	103,00		
-----	--	----------------	--------	--	--

15) Poz. 350

Dotychczasową treść:

350	Podsypka cementowo-piaskowa o Rm=2.5 Mpa	m ²	101,00		
-----	--	----------------	--------	--	--

Zmienia się na:

350	Podsypka cementowo-piaskowa o Rm=5 Mpa. Grubość warstwy 15 cm	m ²	101,00		
-----	---	----------------	--------	--	--

16) Poz. 353

Dotychczasową treść:

353	Podbudowa z mieszanki mineralno asfaltowych grubość 7 cm, ze skropieniem emulsją asfaltową poprzedniej warstwy	m ²	101,00		
-----	--	----------------	--------	--	--

Zmienia się na:

353	Podbudowa z mieszanki mineralno asfaltowych grubość 7 cm, ze skropieniem emulsją asfaltową poprzedniej warstwy	m ²	0,00		
-----	--	----------------	------	--	--

17) Poz.357

Dotychczasową treść:

357	Podsypka cementowo-piaskowa o Rm=2.5 Mpa	m ²	273,40		
-----	--	----------------	--------	--	--

Zmienia się na:

357	Podsypka cementowo-piaskowa o Rm=5 Mpa. Grubość warstwy 25 cm	m ²	273,40		
-----	---	----------------	--------	--	--

18) Poz. 364

Dotychczasowa treść:

364	Krawężnik kamienny na ławie betonowej z oporem z betonu B15	m	474,00		
-----	---	---	--------	--	--

Zmienia się na:

364	Krawężnik betonowy 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z betonu	m	474,00		
-----	---	---	--------	--	--

	B15				
--	-----	--	--	--	--

19) Poz. 368

Dotychczasową treść:

368	Podsyпка cementowo-piaskowa o Rm=1.5 Mpa	m ²	3 428,00		
-----	--	----------------	----------	--	--

Zmienia się na:

368	Podsyпка cementowo-piaskowa o Rm=1.5 Mpa. Grubość warstwy 10 cm	m ²	3 428,00		
-----	---	----------------	----------	--	--

2. Zamawiający dodaje następujące pozycje w Załączniku nr 9 – Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) o poniżej wskazanej treści:

1) Poz. 20 a

20a	Demontaż komory żelbetowej na sieci wodociągowej Dn 800 mm (przeznaczonej do demontażu) wraz z utylizacją odpadów.	Kpl.	2,00		
-----	--	------	------	--	--

2) Poz. 20 b

20b	Usunięcie z gruntu magistrali stalowej Dn 800mm wraz z robotami ziemnymi, wymianą gruntu i przekazaniem materiału do ZWiK Szczecin .	m	1015,0		
-----	--	---	--------	--	--

3) Poz. 117 a

117a	Warstwa piasku średnioziarnistego zagęszczona mechanicznie. Grubość	m ²	181,10		
------	---	----------------	--------	--	--

	warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Ul. Wkrzańska wlot jezdni północnej.				
--	---	--	--	--	--

4) Poz. 331 a

331a	Profilowanie koryta jezdni wraz z zagęszczeniem podłoża	m ²	397,00		
------	---	----------------	--------	--	--

5) Poz. 363 a

363a	Dolna warstwa podbudowy gr. 15 cm z kruszyw łamanych 0 - 31,5 mm		380,00		
------	--	--	--------	--	--

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.