
PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA KOMPUTEROWA

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH PRZY
UL. RACIBORA 60/61 W SZCZECINIE
ADRES INWESTYCJI : ul. RACIBORA, 71-631 SZCZECIN dz. nr 2/2, 4/2, obr. 3219
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN
ADRES INWESTORA : pl. ARMII KRAJOWEJ 1 SZCZECIN 70-456
BRANŻA : TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr. inż. Piotr Markowski
DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	INSTALACJE TELETECHNICZNE - GNIAZDA - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne	1	9

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	INSTALACJE TELETECHNICZNE - GNIAZDA - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne				
1	KNNR 5 d.1 0308-01 ST-E1_WEW analogia	gniazdo komputerowe 2x RJ-45	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
2	KNNR 5 d.1 0404-04 ST-E1_WEW	Szafa teletechniczna 42U 800/600 z pełnym wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNNR 5 d.1 0205-01 ST-E1_WEW	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - UTP kat 6a 4x2x0,57mm	m		
		20*70	m	1400.00	
				RAZEM	1400.00
4	KNNR 5 d.1 1207-01 ST-E1_WEW	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		250	m	250.00	
				RAZEM	250.00
5	KNNR 5 d.1 1208-05 ST-E1_WEW	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		250*0.05*0.05	m ³	0.63	
				RAZEM	0.63
6	KNNR 5 d.1 1208-01 ST-E1_WEW	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		250	m	250.00	
				RAZEM	250.00
7	KNNR 5 d.1 0103-05 ST-E1_WEW	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		350	m	350.00	
				RAZEM	350.00
8	KNNR 5 d.1 0111-01	Koryto kablowe KM 50x100	m		
		100	m	100.00	
				RAZEM	100.00
9	KNNR 5 d.1 0111-01	Koryto kablowe KM 50x200	m		
		155	m	155.00	
				RAZEM	155.00