
PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA PRZYŻYWOWA

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH PRZY
UL. RACIBORA 60/61 W SZCZECINIE
ADRES INWESTYCJI : ul. RACIBORA, 71-631 SZCZECIN dz. nr 2/2, 4/2, obr. 3219
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN
ADRES INWESTORA : pl. ARMII KRAJOWEJ 1 SZCZECIN 70-456
BRANŻA : TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr. inż. Piotr Markowski
DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	SYSTEM PRZYZYWOWY - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne	1	12

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SYSTEM PRZYZYWOWY - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne			
1	KNR AL-01	Centrala alarmowa	szt.		
d.1	0302-01 ST-IE.13.00				
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR AL-01	Blok drzwiowy	szt.		
d.1	0302-01 ST-IE.13.00				
	3		szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR AL-01	Zwora elektromagnetyczna	szt.		
d.1	0208-01 ST-IE.13.00				
	analogia				
	3		szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR AL-01	Przycisk przywoławczy PP podłączony do gniazda	szt.		
d.1	0208-01 ST-IE.13.00				
	analogia				
	3		szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR AL-01	Przycisk pociągowy PŁ	szt.		
d.1	0208-01 ST-IE.13.00				
	analogia				
	3		szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
6	KNR AL-01	Sygnalizator	szt.		
d.1	0208-02 ST-IE.13.00				
	analogia				
	3		szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNNR 5	przewód OWY3x2,5	m		
d.1	0201-01 ST-IE.13.00				
	75		m	75.00	
				RAZEM	75.00
8	KNNR 5	Przewód YTDY 8x0,5mm	m		
d.1	0201-01 ST-IE.13.00				
	92		m	92.00	
				RAZEM	92.00
9	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01 ST-IE.13.00				
	142		m	142.00	
				RAZEM	142.00
10	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	1208-05 ST-T Rozdz. 5				
	142*0.05*0.05		m ³	0.36	
				RAZEM	0.36
11	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1	1208-01 ST-T Rozdz. 5				
	142		m	142.00	
				RAZEM	142.00
12	KNNR 5	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. na podłożu innym niż beton	m		
d.1	0103-05 ST-T Rozdz. 5				
	95		m	95.00	
				RAZEM	95.00