





Projektowana szafa sygnalizacji ulicznej ze sterownikiem ASTER 40/10 ustawiona na fundamencie betonowym.



proj. YKY 2x10 mm2, L = 5,0 m

proj. YKY 3x6 mm2, L = 5,0 m

Pp = 3,0 kW
WP nr ZR1/3973/2009

Ochrona przeciwporażeniowa:
- samoczynne wył. zasilania
- wyłącznik różnicowo-prądowy

widok wyposażenia w szafce zasilającej



EDYCJA	OPIS ZMIAN	DATA	PROJ.	OPRAC.	SRAWDZ.

ZAMAWIAJĄCY:

ECE Projektmanagement Polska Sp.zo.o.
ul. Fabryczna 5a
PL-00-446 Warszawa

OBIEKT: "Galeria Kaskada" w Szczecinie
Przebudowa układu drogowego – etap 1

ZADANIE: Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Obrońców Stalingradu i Kaszubskiej

	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	podpis
Projektował	mgr inż. Tadeusz Pytel	16/Sz/89	
Sprawdził	mgr inż. Eugeniusz Milewski	10/Sz/78	

TREŚĆ: **Schemat zasilania**

Skala **1:25**

damart BIURO INŻYNIERSKIE Ryszard Bednarski Józef Krośniński NIP 852-22-42-539
siedziba: Czorsztyńska 39a/5; 71-201 Szczecin
biuro: Łukasińskiego 110; 71-215 Szczecin
tel. (091) 487 96 16; e-mail: biuro@damart.home.pl

Zlecenie nr 766/11-0738
styczeń 2010 | rys. nr **5**
plik: