

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ŚCIEŻKA ROWEROWA NA ODCINKU OD TRASY ZAMKOWEJ
DO MOSTU CŁOWEGO W SZCZECINIE.
MUR OPOROWY NA DOJAZDACH DO WIADUKTU E1

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH					
Lp	Opis robót	Jednostka	ilość	Cena jednostk. [PLN]	Wartość całkowita [PLN]
a	b	c	d	e	f
ROBOTY ZIEMNE					
---	Wykopy	---	---	---	---
1	Wykopy	m ³	1045		
2	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m ³	789,78		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE					
ZABEZPIECZENIE WYKOPU					
---	Ścianki Larssena	---	---	---	---
3	Wbijanie ścianek dł. 6m	mb	300		
4	Wyciąganie ścianki	mb	300		
RAZEM ZABEZPIECZENIE WYKOPU					
ZBROJENIE					
---	Stal zbrojeniowa	---	---	---	---
5	Zbrojenie muru oporowego	Mg	43,67		
RAZEM ZBROJENIE					
BETON					
---	Beton konstrukcyjny	---	---	---	---
6	- klasy B35	m ³	208,76		
---	Beton niekonstrukcyjny	---	---	---	---
7	Beton klasy poniżej B25 - klasy B15	m ³	46,46		
RAZEM BETON					
DYLATACJA					
---	Dylatacja	---	---	---	---
8	Dylatacja między segmentami z papy termozgrzewalnej	m ²	12,24		
RAZEM DYLATACJE					
IZOLACJA					
---	Izolacja	---	---	---	---
9	Izolacja z papy termozgrzewalnej	m ²	1593		
RAZEM IZOLACJE					
KOTWY GRUNTOWE					
---	Kotwy gruntowe dł. 5m	---	---	---	---
10	Wiercenie, montaż i zabetonowanie kotew	szt.	194		
RAZEM KOTWY GRUNTOWE					

