Stopa fundamentowa F2



BETON	C25/30 W8
STAL	RB500W (A–IIIN)

Uwagi:

1. Przed zabetonowaniem stopy rozmieścić pręty startowe słupa wg rys. szczegółowego.
2. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty, wynikające z zaistniałych warunków na budowie, konsultować z autorem projektu.
3. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje
4. Stopę wykonać z betonu C25/30 W8, zbrojenie stalą RB500W(A–IIIN).
5. Otulina 5cm
6. Zestawienie stali wg załączników szczegółowych.
7. Rozpatrywać z rys. PW/K/100

CONSULTING-PROJEKTOWANIE
dr Stefan Nowaczyk

Ul.Sienna 8/2
70–542 Szczecin
cp_nowaczyk@v.pl

tel. (091) 48 95 155
tel.kom. 696 47 23 06
tel.kom. 691 47 23 05

Projekt wykonawczy
Sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół Sportowych
działka nr 2/3 przy ulicy Małopolskiej 22 w Szczecinie

Temat rysunku	**Stopa fundamentowa F2**
Adres	Szczecin, ul. Małopolska 22 działka nr 2/3
Inwestor	Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 70–456 Szczecin
KONSTRUKCJA	
Projektant:	dr inż. STEFAN NOWACZYK — UPR. BUD. 74/Sz/78
Opracowała:	mgr inż. JOANNA GORZĄDEK
Sprawdzający:	mgr inż. MIROSŁAW HAMBERG — UPR. BUD. 4662/61

FAZA	BRANŻA	SKALA	DATA	NR RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY	KONSTRUKCJA	1:20	MARZEC 2012	**PW/K/102**