

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr.59 przy ul.Dąbskiej 105 w Szczecinie -Zagospodarowanie Terenu - Modyfikacja					
3		Linie kablowe 0,4kV			
1	KNNR 5 d.3 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 0,8*1,2*32= 30,72	m ³		
		30,72	m ³	30.720	
				RAZEM	30.720
2	KNNR 5 d.3 0713-04	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m od tablicy TG-1 do TG-2 5xYKY1x240 Krotność = 5	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
3	KNNR 5 d.3 0707-Q1	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY 5x6 mm2	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
4	KNNR 9 d.3 0804-05	Układanie kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie - kabel od złącza ZKP do TG-1 Kabel YKY-0,6/1kV, 1x240mm ² Krotność = 8	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
5	KNNR 5 d.3 1302-04	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 5-żyłowy	odc.		
		15	odc.	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNNR 5 d.3 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY 5x25 mm2	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
7	KNNR 5 d.3 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w słupach i rurach -YKY 4x16 mm2	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
8	KNNR 5 d.3 0715-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem-YKY 5x25 mm2	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
4	45231400-9	Przebudowa linii kablowych 15kV			
9	KNR 5-12 d.4 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrystym	km		
	-	0.01	km	0.010	
				RAZEM	0.010
10	KNNR 5 d.4 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		10*1*1.2	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 5 d.4 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
		10*1*1.2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 5 d.4 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		5*3*15	m	225.000	
				RAZEM	225.000
13	KNR 5-10 d.4 0506-07 z.o.3.1.	Montaż w rowach muf przelotowych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 20 kV - więcej niż 3 mufy w strefie	szt.		
		15*2	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNNR 5 d.4 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		10*0.8*1.2	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
15	KNNR 5 d.4 1302-01	Badanie linii kablowej S.N.	odc.		
		3*5	odc.	15.000	
				RAZEM	15.000